



PEMBANGUNAN GEDUNG MAHAD TAHAP
II UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2022

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG MAHAD TAHAP II UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	URAIAN PEKERJAAN	Kontrak		Ket.
		(Rp)		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN PRASARANA DAN PENUNJANG	Rp	732,224,376.00	
	SUB TOTAL I	Rp	732,224,376.00	
II.	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA			
	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp	6,591,099,019.35	
III.	PEKERJAAN ATAP	Rp	632,149,572.99	
IV.	PEKERJAAN DINDING DAN PELAPIS DINDING	Rp	4,649,442,844.79	
V.	PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA, DAN PARTISI	Rp	1,040,187,658.02	
VI.	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN WATERPROFFING	Rp	1,052,725,353.99	
VII.	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	525,354,458.15	
VIII.	PEKERJAAN CAT	Rp	708,076,110.16	
IX.	PEKERJAAN SANITARY	Rp	536,216,400.74	
X.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp	721,870,338.46	
	SUB TOTAL II	Rp	16,457,121,756.64	
XI.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRICAL			
	11.1 PEKERJAAN PANEL	Rp	433,391,730.00	
	11.2 PEKERJAAN KABEL	Rp	643,278,300.00	
	11.3 PEKERJAAN PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp	746,312,664.72	
	11.4 PEKERJAAN TATA SUARA	Rp	225,293,370.00	
	11.5 PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp	196,181,400.00	
	11.6 PEKERJAAN FIRE HYDRANT DAN SPRINKLER	Rp	687,700,999.50	
	11.7 PEKERJAAN PLUMBING	Rp	1,106,491,252.70	
	11.8 PEKERJAAN FIRE EXTINGUISHER	Rp	51,042,240.00	
	11.9 PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp	371,281,680.00	
	11.10 PEKERJAAN IP CCTV	Rp	255,639,091.68	
	SUB TOTAL III	Rp	4,716,612,728.60	
XII.	PEKERJAAN LANDSKAPE & BANGUNAN PENDUKUNG			
	12.1 PEKERJAAN PEMATANGAN LANDSCAPE BANGUNAN	Rp	491,544,314.69	
	12.2 PEKERJAAN VEGETASI LANDSCAPE BANGUNAN	Rp	45,204,750.00	
	SUB TOTAL IV	Rp	536,749,064.69	
	TOTAL	Rp	22,442,707,925.93	

Semarang, 20 Juni 2022

Mengetahui,
Penyedia Jasa Konsultansi
CV. POLARIS

RONNY A.B. WARDHANA, ST. MT
Team Leader

Dibuat Oleh,
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran PPK
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
Semarang

Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAHAD TAHAP II
UIN WALISONGO TAHUN 2022

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN PRASARANA DAN PENUNJANG							
1	Proyek Manajemen dan Biaya - biaya Administrasi	LS	1.00	15,620,000.00	11.00	1,718,200.00	17,338,200.00	
	- Biaya-biaya pengelolaan pelaksanaan pekerjaan dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya terhadap Kontrak ini termasuk semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk administrasi yang menjadi beban Pemborong antara lain :							
	a. Dokumen Kontrak lengkap dengan gambar - gambar							
	b. Akomodasi rapat lapangan							
	c. Gambar Pelaksanaan / Shop Drawing							
	d. Gambar Terlaksana / Asbuilt Drawing							
	e. Photo kemajuan pekerjaan							
2	Pembuatan Kantor Direksi di Lapangan	LS	1.00	24,500,000.00	11.00	2,695,000.00	27,195,000.00	
	- Pemborong harus membuat Kantor Direksi dan Ruang Rapat seluas lebih kurang 36 M2 termasuk fasilitas (meja, kursi, penerangan, whiteboard, komunikasi dan toilet) untuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas di lokasi Proyek.							
	- Pemborong berkewajiban melakukan pembersihan, pemeliharaan dan memindahkan Kantor Direksi dan Ruang Rapat ke lokasi lain apabila lokasi lama sudah akan dikerjakan, serta membongkar setelah pekerja selesai, serta memperbaiki / merapikan bekasnya.							
3	Kantor dan Gudang Sementara Pemborong	LS	1.00	15,900,000.00	11.00	1,749,000.00	17,649,000.00	
	- Pembuatan kantor, gudang sementara dan los kerja seluas lebih kurang 60 m2 dilapangan untuk keperluan Pemborong, pemeliharaannya selama masa pelaksanaan dan pemindah-mindahannya dalam lokasi pekerjaan bila ada perintah serta pembongkarannya setelah selesai pekerjaan termasuk perbaikan dan perapihan lokasi.							
	- Pembuatan toilet untuk pekerja pemborong-pembrong termasuk pembersihan, pemeliharaan selama pelaksanaan pekerjaan dan pemindah-mindahannya dalam lokasi pekerjaan bila ada perintah serta pembongkarannya setelah selesai pekerjaan termasuk perbaikan dan perapihan kembali lokasinya.							
	- Pemborong wajib dan bertanggung jawab atas kebersihan toilet Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas termasuk pengadaan air, listrik dan fasilitas lainnya.							
4	Keamanan Proyek, Perlindungan pekerjaan	LS	1.00	25,500,000.00	11.00	2,805,000.00	28,305,000.00	
	- Pemborong bertanggung jawab atas keamanan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan baik sebelum dan sesudah dikerjakan terutama pekerjaan yang penting dan							

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	dapat membahayakan selama pelaksanaan kontrak siang dan malam. Pemberi Tugas tidak bertanggung jawab terhadap Pemborong dan Sub-Pemborong atas keselamatan pekerja dan pekerjaan, kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan. Koordinasi keamanan di lokasi Bangunan tanggung jawab Pemborong.							
5	Pagar dan Papan Nama Proyek - Pemborong harus mengadakan pembuatan dan pemasangan pagar sementara, perlindungan terhadap bangunan sekitar dan papan nama proyek seluas 1 x 2 m dan semua biaya yang dikeluarkan untuk perizinan dan pembongkaran serta kerapihan kembali menjadi tanggung jawab Pemborong.	LS	1.00	16,500,000.00	11.00	1,815,000.00	18,315,000.00	
6	Pengadaan Sumber Air Bersih - Air untuk keperluan pekerjaan semua Pemborong harus diadakan Pemborong sendiri dan apabila mungkin didapat dari sumber yang sudah ada di tiap lokasi Proyek tersebut, Pemborong harus membuat sambungan sementara yang diperlukan atau cara lain untuk mengalirkan air dan mencabutnya kembali pada waktu pekerjaan selesai dan membetulkan segala pekerjaan yang terganggu. Tidak diperbolehkan menyambung dan saluran induk, lubang penyedot (tap point), reservoir dsb. Tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Lembaga yang bersangkutan (PAM). Apabila air didapat dari sumber lain, Pemborong harus membayar segala ongkos penyambungan, air yang dipakai, pembongkaran kembali. Pemberi Tugas dalam hal ini tidak bertanggung jawab atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemborong untuk keperluan itu.	LS	1.00	12,937,500.00	11.00	1,423,125.00	14,360,625.00	
7	Pengadaan Tenaga Listrik (penerangan kerja, daya listrik dll) - Pengadaan Penerangan sementara/buatan yang dipergunakan oleh Pemborong-Pemborong untuk penerangan dalam bekerja dan daya alat-alat kecil untuk kerja (sejenis bor listrik tangan) tidak termasuk daya untuk alat-alat berat (sejenis alat las), termasuk pemindahan & perijinan meteran PLN (bila digunakan) pemasangan sementara untuk kabel-kabel utama pada tiap-tiap lantai disediakan oleh Pemborong. Kabel-kabel peralatan serta lampu & perapihan kembali pada waktu pekerjaan selesai atas beban masing-masing Pemborong.	LS	1.00	53,020,000.00	11.00	5,832,200.00	58,852,200.00	
8	Pengukuran dan Bouwplank - Penentuan letak titik patok pengukuran di lapangan dilakukan bersama Konsultan Pengawas dan harus dijaga dari kerusakan-kerusakan. Setiap titik patok pengukuran yang tidak pada tempatnya lagi atau hilang harus dibuat lagi. Penentuan peil-peil pekerjaan akan diambil dari titik-titik yang teliti. Kesalahan-kesalahan yang timbul dalam pengambilan pengukuran dan perubahan letak atau hilangnya titik-titik patok pengukuran menjadi tanggung jawab Pemborong.	LS	1.00	5,000,000.00	11.00	550,000.00	5,550,000.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
9	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	LS	1.00	452,630,000.00	11.00	49,789,300.00	502,419,300.00	
	- Peralatan dan perlengkapan kerja yang lengkap serta kelancaran pelaksanaan pekerjaan, scaffolding, termasuk langsiran,							
	- pemeliharaan dan pemindahan dalam lokasi pekerjaan serta mengeluarkan setelah penyelesaian pekerjaan.							
	Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pekerjaan berupa sewa Tower Crane Jangkaun							
10	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	LS	1.00	38,054,100.00	11.00	4,185,951.00	42,240,051.00	
	Pemborong Harus Melaksanakan Semua Proses Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran Covid 19, Selama dalam Pelaksanaan Konstruksi, termasuk Pelaksanaan Rapid Test untuk Semua Personil/Tenaga yang Terlibat di Lapangan. Pelaksanaan Protokol Kesehatan ini Harus Sesuai dengan : Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 02/IN/M/2020, Tentang : Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi							
	Pemborong harus menyediakan perlengkapan APD (topi proyek, sepatu pengaman) untuk semua pekerja. Pembuatan rambu-rampu pengaman dari segala bahaya yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi, jalur-jalur evakuasi pekerja/personil di proyek, jaring pengaman disekeliling gedung & safety belt (bila diperlukan).							
	Pengadaan peralatan-peralatan P3K, peralatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, dan yang sesuai dengan anjuran perusahaan asuransi terhadap pekerjaan dan Instansi Pemerintah yang berwenang dan menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk maksud di atas.							
	Penyediaan topi pengaman, jas hujan dan sepatu lapangan sebanyak 15 (lima belas) set untuk Pemberi Tugas, Pengawas dan Tamu dilakukan Pemborong.							
	Pemborong bertanggung jawab atas keamanan (program K3), penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan baik sebelum dan sesudah dikerjakan terutama pekerjaan yang penting dan dapat membahayakan selama pelaksanaan Kontrak siang dan malam. Pemberi Tugas tidak bertanggung jawab terhadap Pemborong dan Sub-Pemborong atas keselamatan pekerja dan pekerjaan, kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan.							
	Pemborong menyediakan moveable toilet pada tiap 2 lantai untuk pekerja pemborong termasuk perawatan, pembersihan dan perapihan kembali lokasinya.							
	Pemborong berkewajiban secara rutin menyediakan jaring pengaman (sekeliling gedung, Void-Void dan tempat-tempat strategis) yang berfungsi terus menerus selama pelaksanaan proyek.							
	Pemborong harus mengangkut semua sampah secara teratur ketempat-tempat yang telah ditunjuk Pengawas dan Pemborong berkewajiban secara teratur membuang keluar lokasi proyek kelokasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan pada waktu penyelesaian pekerjaan harus rapih dan bersih.							
	Penyediaan tempat cuci (cleaning pit / washing bay) sebelum kendaraan keluar Proyek termasuk fasilitasnya disediakan Pemborong.							
	Pemborong berkewajiban dan bertanggung jawab secara rutin menjaga jalan umum disekitar Proyek bersih dari kotoran dan kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan (selama masa konstruksi), perapihan kembali lokasinya setelah selesai konstruksi.							
			Rp.			JUMLAH	732,224,376.00	
2	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
2.1	LANTAI - 02							
	Pekerjaan penyambungan besi tulangan menggunakan Chemical Anchor				11.00	0.00	-	
	- Sambungan menggunakan zat kimia chemical anchor dan angkur	cm	44,880.00	3,068.83	11.00	15,150,212.29	152,879,414.89	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	besi D22 P.50 cm dan D10 P.50				11.00	0.00	-	
	(Sudah Termasuk Pemasangan)				11.00	0.00	-	
	Pekerjaan beton bertulang balok dan plat Lantai - 03, EL FFL + 11,90 m				11.00	0.00	-	
	Balok Type G.0k = 35 x 40/70 cm				11.00	0.00	-	
	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Kolom Type K1.b = 60 x 60 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	34.27	1,207,473.00	11.00	4,552,076.61	45,934,591.27	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	9,606.13	14,169.00	11.00	14,972,024.91	151,081,342.24	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	228.48	223,079.00	11.00	5,606,599.89	56,575,689.81	
	Kolom Type K.4 = 40 x 60 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.63	1,207,473.00	11.00	216,765.55	2,187,361.49	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	563.07	14,169.00	11.00	877,601.30	8,855,794.94	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	13.60	223,079.00	11.00	333,726.18	3,367,600.58	
	Kolom Type K.L = 20 x 40/20 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.24	1,207,473.00	11.00	31,877.29	321,670.81	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	197.61	14,169.00	11.00	307,992.97	3,107,929.06	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	3.20	223,079.00	11.00	78,523.81	792,376.61	
	Dinding Beton Type DB.1 = 20 x 290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	697.20	14,169.00	11.00	1,086,654.59	10,965,332.69	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	44.88	234,994.00	11.00	1,160,118.38	11,706,649.10	
	Dinding Beton Type DB.2 = 20 x 270/290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	726.36	14,169.00	11.00	1,132,102.71	11,423,945.55	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	40.80	234,994.00	11.00	1,054,653.07	10,642,408.27	
	Pekerjaan beton bertulang balok dan plat Lantai - 04, EL FFL + 11,90 m				11.00	0.00	-	
	Balok Type G.0k = 35 x 40/70 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.90	1,207,473.00	11.00	384,639.32	3,881,360.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,332.59	14,169.00	11.00	2,076,968.00	20,958,495.27	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	23.44	227,712.00	11.00	587,207.77	5,925,460.18	
	Balok Type G.1a = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.58	1,207,473.00	11.00	342,289.01	3,454,007.31	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,098.98	14,169.00	11.00	1,712,860.55	17,284,320.09	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	21.69	227,712.00	11.00	543,323.11	5,482,624.10	
	Balok Type G.1b = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	27.79	1,207,473.00	11.00	3,691,217.19	37,247,737.09	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	10,556.74	4,402.46	11.00	5,112,316.06	51,587,916.57	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	233.91	227,712.00	11.00	5,859,152.72	59,124,177.49	
	Balok Type G.2k = 30 x 40/50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.15	1,207,473.00	11.00	153,010.98	1,544,019.87	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	877.29	14,169.00	11.00	1,367,336.89	13,797,672.21	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	11.28	227,712.00	11.00	282,545.05	2,851,136.41	
	Balok Type B.1 = 25 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.07	1,207,473.00	11.00	274,343.90	2,768,379.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	665.80	14,169.00	11.00	1,037,701.62	10,471,352.75	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	24.17	227,712.00	11.00	605,518.09	6,110,227.98	
	Balok Type B.2 = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	6.17	1,207,473.00	11.00	819,445.51	8,268,950.19	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	2,316.15	14,169.00	11.00	3,609,934.67	36,427,522.54	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	84.55	227,712.00	11.00	2,117,710.21	21,369,621.25	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Balok Type B.2K = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.85	1,207,473.00	11.00	245,295.73	2,475,256.86	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	987.69	14,169.00	11.00	1,539,405.85	15,534,004.53	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	25.31	227,712.00	11.00	633,922.88	6,396,858.18	
	Balok Type B.3 = 20 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.58	1,207,473.00	11.00	76,545.34	772,412.03	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	373.57	14,169.00	11.00	582,239.99	5,875,330.83	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	9.15	227,712.00	11.00	229,267.27	2,313,515.21	
	Balok Type B.4 = 15 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.13	1,207,473.00	11.00	415,241.51	4,190,164.35	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,822.13	14,169.00	11.00	2,839,956.67	28,657,744.56	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	60.07	227,712.00	11.00	1,504,752.78	15,184,323.46	
	Plat Lantai - 04, EL FFL + 11,90 Type S.1 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	66.49	1,207,473.00	11.00	8,831,814.93	89,121,041.61	
	- Besi Wiremesh ; M.4 - 150	Kg	735.79	16,900.00	11.00	1,367,828.40	13,802,632.08	
	- Besi Wiremesh ; M.8 - 150	Kg	2,948.56	16,900.00	11.00	5,481,371.18	55,312,018.28	
	- Bondek, t = 0.70 mm	M2	521.89	142,600.00	11.00	8,186,319.48	82,607,405.68	
	Plat Lantai - 04, EL FFL + 11,90 Type S.2 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	25.44	1,207,473.00	11.00	3,378,779.93	34,094,961.09	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	3,664.03	14,169.00	11.00	5,710,716.83	57,626,324.36	
	- Bekisting Plat (3x pakai)	M2	282.17	252,759.00	11.00	7,845,310.77	79,166,317.80	
2.2	LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
A.	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Kolom Type K2.a = 50 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	34.27	1,207,473.00	11.00	4,552,076.61	45,934,591.27	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	9,695.26	14,169.00	11.00	15,110,935.58	152,483,077.17	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	228.48	223,079.00	11.00	5,606,599.89	56,575,689.81	
	Kolom Type K.5 = 40 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.63	1,207,473.00	11.00	216,765.55	2,187,361.49	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	563.07	14,169.00	11.00	877,601.30	8,855,794.94	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	13.60	223,079.00	11.00	333,726.18	3,367,600.58	
	Kolom Type K.L = 20 x 40/20 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.82	1,207,473.00	11.00	108,382.78	1,093,680.74	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	197.61	14,169.00	11.00	307,993.04	3,107,929.80	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	10.88	223,079.00	11.00	266,980.95	2,694,080.47	
	Dinding Beton Type DB.1 = 20 x 290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	697.20	14,169.00	11.00	1,086,654.59	10,965,332.69	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	42.16	234,994.00	11.00	1,089,808.17	10,997,155.21	
	Dinding Beton Type DB.2 = 20 x 270/290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	726.36	14,169.00	11.00	1,132,102.71	11,423,945.55	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	40.80	234,994.00	11.00	1,054,653.07	10,642,408.27	
	Pekerjaan beton bertulang balok dan plat Lantai - 05, EL FFL + 15,30 m				11.00	0.00	-	
	Balok Type G.0k = 35 x 40/70 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.90	1,207,473.00	11.00	384,639.32	3,881,360.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,332.59	14,169.00	11.00	2,076,968.00	20,958,495.27	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	23.44	227,712.00	11.00	587,207.77	5,925,460.18	
	Balok Type G.1a = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.58	1,207,473.00	11.00	342,289.01	3,454,007.31	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,098.98	14,169.00	11.00	1,712,860.55	17,284,320.09	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	21.69	227,712.00	11.00	543,323.11	5,482,624.10	
	Balok Type G.1b = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	27.79	1,207,473.00	11.00	3,691,217.19	37,247,737.09	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	10,556.74	14,169.00	11.00	16,453,625.98	166,032,043.97	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	233.91	227,712.00	11.00	5,859,152.72	59,124,177.49	
	Balok Type G.2k = 30 x 40/50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.15	1,207,473.00	11.00	153,010.98	1,544,019.87	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	877.29	14,169.00	11.00	1,367,336.89	13,797,672.21	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	11.28	227,712.00	11.00	282,545.05	2,851,136.41	
	Balok Type B.1 = 25 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.07	1,207,473.00	11.00	274,343.90	2,768,379.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	665.80	14,169.00	11.00	1,037,701.62	10,471,352.75	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	24.17	227,712.00	11.00	605,518.09	6,110,227.98	
	Balok Type B.2 = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	6.17	1,207,473.00	11.00	819,445.51	8,268,950.19	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	2,316.15	14,169.00	11.00	3,609,934.67	36,427,522.54	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	84.55	227,712.00	11.00	2,117,710.21	21,369,621.25	
	Balok Type B.2K = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.85	1,207,473.00	11.00	245,295.73	2,475,256.86	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	987.69	14,169.00	11.00	1,539,405.85	15,534,004.53	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	25.31	227,712.00	11.00	633,922.88	6,396,858.18	
	Balok Type B.3 = 20 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.58	1,207,473.00	11.00	76,545.34	772,412.03	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	373.57	14,169.00	11.00	582,239.99	5,875,330.83	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	9.15	227,712.00	11.00	229,267.27	2,313,515.21	
	Balok Type B.4 = 15 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.13	1,207,473.00	11.00	415,241.51	4,190,164.35	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,822.13	14,169.00	11.00	2,839,956.67	28,657,744.56	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	60.07	227,712.00	11.00	1,504,752.78	15,184,323.46	
	Plat Lantai - 05, EL FFL + 15,30 Type S.1 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	66.49	1,207,473.00	11.00	8,831,814.93	89,121,041.61	
	- Besi Wiremesh ; M.4 - 150	Kg	735.79	16,900.00	11.00	1,367,828.40	13,802,632.08	
	- Besi Wiremesh ; M.8 - 150	Kg	2,948.56	16,900.00	11.00	5,481,371.18	55,312,018.28	
	- Bondek, t = 0.70 mm	M2	541.02	142,600.00	11.00	8,486,439.72	85,635,891.72	
	Plat Lantai - 05, EL FFL + 15,30 Type S.2 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	25.41	1,207,473.00	11.00	3,374,981.22	34,056,628.65	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	3,626.73	14,169.00	11.00	5,652,586.07	57,039,732.15	
	- Bekisting Plat (3x pakai)	M2	196.18	252,759.00	11.00	5,454,488.67	55,040,749.29	
2.3	LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
A.	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Kolom Type K2.a = 50 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	23.80	1,207,473.00	11.00	3,161,164.31	31,899,021.71	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	8,701.41	14,169.00	11.00	13,561,934.52	136,852,248.33	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	190.40	223,079.00	11.00	4,672,166.58	47,146,408.18	
	Kolom Type K.5 = 40 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.36	1,207,473.00	11.00	180,637.96	1,822,801.24	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	436.55	14,169.00	11.00	680,401.79	6,865,872.58	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	12.24	223,079.00	11.00	300,353.57	3,030,840.53	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Kolom Type K.L = 20 x 40/20 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.82	1,207,473.00	11.00	108,382.78	1,093,680.74	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	197.61	14,169.00	11.00	307,993.04	3,107,929.80	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	10.88	223,079.00	11.00	266,980.95	2,694,080.47	
	Dinding Beton Type DB.1 = 20 x 290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	697.20	14,169.00	11.00	1,086,654.59	10,965,332.69	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	42.16	234,994.00	11.00	1,089,808.17	10,997,155.21	
	Dinding Beton Type DB.2 = 20 x 270/290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	726.36	14,169.00	11.00	1,132,102.71	11,423,945.55	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	40.80	234,994.00	11.00	1,054,653.07	10,642,408.27	
					11.00	0.00	-	
	Pekerjaan beton bertulang balok dan plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 m				11.00	0.00	-	
	Balok Type G.0k = 35 x 40/70 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.90	1,207,473.00	11.00	384,639.32	3,881,360.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,332.59	14,169.00	11.00	2,076,968.00	20,958,495.27	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	23.44	227,712.00	11.00	587,207.77	5,925,460.18	
	Balok Type G.1a = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.58	1,207,473.00	11.00	342,289.01	3,454,007.31	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,098.98	14,169.00	11.00	1,712,860.55	17,284,320.09	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	21.69	227,712.00	11.00	543,323.11	5,482,624.10	
	Balok Type G.1b = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	27.80	1,207,473.00	11.00	3,692,937.23	37,265,093.91	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	10,563.98	14,169.00	11.00	16,464,915.02	166,145,960.62	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	234.02	227,712.00	11.00	5,861,882.99	59,151,728.37	
	Balok Type G.2k = 30 x 40/50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.15	1,207,473.00	11.00	153,010.98	1,544,019.87	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	877.29	14,169.00	11.00	1,367,336.89	13,797,672.21	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	11.28	227,712.00	11.00	282,545.05	2,851,136.41	
	Balok Type B.1 = 25 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.07	1,207,473.00	11.00	274,343.90	2,768,379.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	665.80	14,169.00	11.00	1,037,701.62	10,471,352.75	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	24.17	227,712.00	11.00	605,518.09	6,110,227.98	
	Balok Type B.2 = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	6.17	1,207,473.00	11.00	819,445.51	8,268,950.19	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	2,316.15	14,169.00	11.00	3,609,934.67	36,427,522.54	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	84.55	227,712.00	11.00	2,117,710.21	21,369,621.25	
	Balok Type B.2K = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.85	1,207,473.00	11.00	245,295.73	2,475,256.86	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	987.69	14,169.00	11.00	1,539,405.85	15,534,004.53	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	25.31	227,712.00	11.00	633,922.88	6,396,858.18	
	Balok Type B.3 = 20 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.58	1,207,473.00	11.00	76,545.34	772,412.03	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	373.57	14,169.00	11.00	582,239.99	5,875,330.83	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	9.15	227,712.00	11.00	229,267.27	2,313,515.21	
	Balok Type B.4 = 15 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.15	1,207,473.00	11.00	417,781.73	4,215,797.49	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,813.60	14,169.00	11.00	2,826,658.77	28,523,556.69	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	60.44	227,712.00	11.00	1,513,958.03	15,277,212.88	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 Type S.1 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	66.49	1,207,473.00	11.00	8,831,814.93	89,121,041.61	
	- Besi Wiremesh ; M.4 - 150	Kg	735.79	16,900.00	11.00	1,367,828.40	13,802,632.08	
	- Besi Wiremesh ; M.8 - 150	Kg	2,948.56	16,900.00	11.00	5,481,371.18	55,312,018.28	
	- Bondek, t = 0.70 mm	M2	399.48	142,600.00	11.00	6,266,196.22	63,231,616.42	
	Plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 Type S.2 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	25.67	1,207,473.00	11.00	3,409,817.12	34,408,154.53	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	3,664.03	14,169.00	11.00	5,710,716.83	57,626,324.36	
	- Bekisting Plat (3x pakai)	M2	251.75	252,759.00	11.00	6,999,528.61	70,631,606.86	
2.4	LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
A.	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Kolom Type K2.a = 50 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	23.80	1,207,473.00	11.00	3,161,164.31	31,899,021.71	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	8,701.41	14,169.00	11.00	13,561,934.52	136,852,248.33	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	190.40	223,079.00	11.00	4,672,166.58	47,146,408.18	
	Kolom Type K.5 = 40 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.36	1,207,473.00	11.00	180,637.96	1,822,801.24	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	436.55	14,169.00	11.00	680,401.79	6,865,872.58	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	12.24	223,079.00	11.00	300,353.57	3,030,840.53	
	Kolom Type K.L = 20 x 40/20 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.82	1,207,473.00	11.00	108,382.78	1,093,680.74	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	197.61	14,169.00	11.00	307,993.04	3,107,929.80	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	10.88	223,079.00	11.00	266,980.95	2,694,080.47	
	Dinding Beton Type DB.1 = 20 x 290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	697.20	14,169.00	11.00	1,086,654.59	10,965,332.69	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	42.16	234,994.00	11.00	1,089,808.17	10,997,155.21	
	Dinding Beton Type DB.2 = 20 x 270/290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.81	1,207,473.00	11.00	505,786.29	5,103,843.47	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	726.36	14,169.00	11.00	1,132,102.71	11,423,945.55	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	40.80	234,994.00	11.00	1,054,653.07	10,642,408.27	
	Pekerjaan beton bertulang balok dan plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 m				11.00	0.00	-	
	Balok Type G.0k = 35 x 40/70 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.90	1,207,473.00	11.00	384,639.32	3,881,360.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,332.59	14,169.00	11.00	2,076,968.00	20,958,495.27	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	23.44	227,712.00	11.00	587,207.77	5,925,460.18	
	Balok Type G.1a = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.58	1,207,473.00	11.00	342,289.01	3,454,007.31	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,098.98	14,169.00	11.00	1,712,860.55	17,284,320.09	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	21.69	227,712.00	11.00	543,323.11	5,482,624.10	
	Balok Type G.1b = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	27.80	1,207,473.00	11.00	3,692,937.23	37,265,093.91	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	10,563.98	14,169.00	11.00	16,464,915.02	166,145,960.62	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	234.02	227,712.00	11.00	5,861,882.99	59,151,728.37	
	Balok Type G.2k = 30 x 40/50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.15	1,207,473.00	11.00	153,010.98	1,544,019.87	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	877.29	14,169.00	11.00	1,367,336.89	13,797,672.21	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	11.28	227,712.00	11.00	282,545.05	2,851,136.41	
	Balok Type B.1 = 25 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.07	1,207,473.00	11.00	274,343.90	2,768,379.38	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	665.80	14,169.00	11.00	1,037,701.62	10,471,352.75	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	24.17	227,712.00	11.00	605,518.09	6,110,227.98	
	Balok Type B.2 = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	6.17	1,207,473.00	11.00	819,445.51	8,268,950.19	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	2,316.15	14,169.00	11.00	3,609,934.67	36,427,522.54	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	84.55	227,712.00	11.00	2,117,710.21	21,369,621.25	
	Balok Type B.2K = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.85	1,207,473.00	11.00	245,295.73	2,475,256.86	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	987.69	14,169.00	11.00	1,539,405.85	15,534,004.53	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	25.31	227,712.00	11.00	633,922.88	6,396,858.18	
	Balok Type B.3 = 20 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.58	1,207,473.00	11.00	76,545.34	772,412.03	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	373.57	14,169.00	11.00	582,239.99	5,875,330.83	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	9.15	227,712.00	11.00	229,267.27	2,313,515.21	
	Balok Type B.4 = 15 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.15	1,207,473.00	11.00	417,781.73	4,215,797.49	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,813.60	14,169.00	11.00	2,826,658.77	28,523,556.69	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	60.44	227,712.00	11.00	1,513,958.03	15,277,212.88	
	Plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 Type S.1 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	66.49	1,207,473.00	11.00	8,831,814.93	89,121,041.61	
	- Besi Wiremesh ; M.4 - 150	Kg	735.79	16,900.00	11.00	1,367,828.40	13,802,632.08	
	- Besi Wiremesh ; M.8 - 150	Kg	2,948.56	16,900.00	11.00	5,481,371.18	55,312,018.28	
	- Bondek, t = 0.70 mm	M2	399.48	142,600.00	11.00	6,266,243.28	63,232,091.28	
	Plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 Type S.2 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	25.67	1,207,473.00	11.00	3,409,817.12	34,408,154.53	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	3,664.03	14,169.00	11.00	5,710,716.83	57,626,324.36	
	- Bekisting Plat (3x pakai)	M2	251.75	252,759.00	11.00	6,999,528.61	70,631,606.86	
2.5	LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
A.	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Kolom Type K2.a = 50 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	23.80	1,207,473.00	11.00	3,161,164.31	31,899,021.71	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	8,701.41	14,169.00	11.00	13,561,934.52	136,852,248.33	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	190.40	223,079.00	11.00	4,672,166.58	47,146,408.18	
	Kolom Type K.5 = 40 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.36	1,207,473.00	11.00	180,637.96	1,822,801.24	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	436.55	14,169.00	11.00	680,401.79	6,865,872.58	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	12.24	223,079.00	11.00	300,353.57	3,030,840.53	
	Kolom Type K.L = 20 x 40/20 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.82	1,207,473.00	11.00	108,382.78	1,093,680.74	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	197.61	14,169.00	11.00	307,993.04	3,107,929.80	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	10.88	223,079.00	11.00	266,980.95	2,694,080.47	
	Dinding Beton Type DB.1 = 20 x 290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.94	1,207,473.00	11.00	523,850.09	5,286,123.60	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	697.20	14,169.00	11.00	1,086,654.59	10,965,332.69	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	42.16	234,994.00	11.00	1,089,808.17	10,997,155.21	
	Dinding Beton Type DB.2 = 20 x 270/290 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.81	1,207,473.00	11.00	505,786.29	5,103,843.47	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	697.20	14,169.00	11.00	1,086,654.59	10,965,332.69	
	- Bekisting Dinding (3x pakai)	M2	40.80	234,994.00	11.00	1,054,653.07	10,642,408.27	
	Pekerjaan beton bertulang balok dan plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 m				11.00	0.00	-	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Balok Type G.0k = 35 x 40/70 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.90	1,207,473.00	11.00	384,639.32	3,881,360.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,332.59	14,169.00	11.00	2,076,968.00	20,958,495.27	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	23.44	227,712.00	11.00	587,207.77	5,925,460.18	
	Balok Type G.1a = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.58	1,207,473.00	11.00	342,289.01	3,454,007.31	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,098.98	14,169.00	11.00	1,712,860.55	17,284,320.09	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	21.69	227,712.00	11.00	543,323.11	5,482,624.10	
	Balok Type G.1b = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	27.80	1,207,473.00	11.00	3,692,937.23	37,265,093.91	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	10,563.98	14,169.00	11.00	16,464,915.02	166,145,960.62	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	234.02	227,712.00	11.00	5,861,882.99	59,151,728.37	
	Balok Type G.2k = 30 x 40/50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.15	1,207,473.00	11.00	153,010.98	1,544,019.87	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	877.29	14,169.00	11.00	1,367,336.89	13,797,672.21	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	11.28	227,712.00	11.00	282,545.05	2,851,136.41	
	Balok Type B.1 = 25 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.07	1,207,473.00	11.00	274,343.90	2,768,379.38	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	665.80	14,169.00	11.00	1,037,701.62	10,471,352.75	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	24.17	227,712.00	11.00	605,518.09	6,110,227.98	
	Balok Type B.2 = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	6.17	1,207,473.00	11.00	819,445.51	8,268,950.19	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	2,316.15	14,169.00	11.00	3,609,934.67	36,427,522.54	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	84.55	227,712.00	11.00	2,117,710.21	21,369,621.25	
	Balok Type B.2K = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.85	1,207,473.00	11.00	245,295.73	2,475,256.86	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	987.69	14,169.00	11.00	1,539,405.85	15,534,004.53	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	25.31	227,712.00	11.00	633,922.88	6,396,858.18	
	Balok Type B.3 = 20 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.58	1,207,473.00	11.00	76,545.34	772,412.03	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	373.57	14,169.00	11.00	582,239.99	5,875,330.83	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	9.15	227,712.00	11.00	229,267.27	2,313,515.21	
	Balok Type B.4 = 15 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.15	1,207,473.00	11.00	417,781.73	4,215,797.49	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,813.60	14,169.00	11.00	2,826,658.77	28,523,556.69	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	60.44	227,712.00	11.00	1,513,958.03	15,277,212.88	
	Plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 Type S.1 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	66.49	1,207,473.00	11.00	8,831,814.93	89,121,041.61	
	- Besi Wiremesh ; M.4 - 150	Kg	735.79	16,900.00	11.00	1,367,828.40	13,802,632.08	
	- Besi Wiremesh ; M.8 - 150	Kg	2,948.56	16,900.00	11.00	5,481,371.18	55,312,018.28	
	- Bondek, t = 0.70 mm	M2	399.48	142,600.00	11.00	6,266,243.28	63,232,091.28	
	Plat Lantai - 06, EL FFL + 18,70 Type S.2 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	25.67	1,207,473.00	11.00	3,409,817.12	34,408,154.53	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	3,664.03	14,169.00	11.00	5,710,716.83	57,626,324.36	
	- Bekisting Plat (3x pakai)	M2	251.75	252,759.00	11.00	6,999,528.61	70,631,606.86	
2.6	LANTAI - ATAP (RING BALK)				11.00	0.00	-	
A.	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Pekerjaan beton bertulang kolom				11.00	0.00	-	
	Kolom Type K2.b = 50 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	7.60	1,207,473.00	11.00	1,009,447.43	10,186,242.23	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,558.22	14,169.00	11.00	2,428,630.81	24,507,092.72	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	40.80	223,079.00	11.00	1,001,178.55	10,102,801.75	
	Kolom Type K.3 = 40 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	5.44	1,207,473.00	11.00	722,551.84	7,291,204.96	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,384.11	14,169.00	11.00	2,157,260.58	21,768,720.37	
	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	54.40	223,079.00	11.00	1,334,904.74	13,470,402.34	
					11.00	0.00	-	
	Pekerjaan beton bertulang Rink Balok - Atap, EL FFL + 30,85 m				11.00	0.00	-	
	Balok Type G.0k = 35 x 40/70 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.90	1,207,473.00	11.00	251,870.42	2,541,601.47	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	878.34	14,169.00	11.00	1,368,971.56	13,814,167.54	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	15.35	227,712.00	11.00	384,516.76	3,880,123.67	
	Balok Type G.1a = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.58	1,207,473.00	11.00	342,289.01	3,454,007.31	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,098.98	14,169.00	11.00	1,712,860.55	17,284,320.09	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	21.69	227,712.00	11.00	543,323.11	5,482,624.10	
	Balok Type G.1b = 30 x 50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	12.11	1,207,473.00	11.00	1,609,102.37	16,237,305.71	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	4,577.48	14,169.00	11.00	7,134,420.53	71,992,788.94	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	101.97	227,712.00	11.00	2,554,164.67	25,773,843.45	
	Balok Type G.2k = 30 x 40/50 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.34	1,207,473.00	11.00	178,512.81	1,801,356.52	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,030.45	14,169.00	11.00	1,606,050.55	16,206,510.09	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	13.16	227,712.00	11.00	329,635.89	3,326,325.81	
	Balok Type B.2 = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.31	1,207,473.00	11.00	306,978.28	3,097,689.87	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	844.80	14,169.00	11.00	1,316,700.07	13,286,700.73	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	31.67	227,712.00	11.00	793,330.39	8,005,424.86	
	Balok Type B.2K = 20 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	1.37	1,207,473.00	11.00	182,537.32	1,841,967.46	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	705.21	14,169.00	11.00	1,099,126.89	11,091,189.55	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	18.83	227,712.00	11.00	471,735.01	4,760,235.11	
	Balok Type B.4 = 15 x 30 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	2.32	1,207,473.00	11.00	308,721.56	3,115,281.25	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	1,245.86	14,169.00	11.00	1,941,788.08	19,594,406.95	
	- Bekisting Balok (3x pakai)	M2	44.66	227,712.00	11.00	1,118,745.64	11,289,160.55	
	Plat Lantai - Atap, EL FFL + 30,85 Type S.1 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	20.62	1,207,473.00	11.00	2,739,381.32	27,642,847.83	
	- Besi Wiremesh ; M.4 - 150	Kg	445.64	16,900.00	11.00	828,447.36	8,359,787.02	
	- Besi Wiremesh ; M.8 - 150	Kg	1,785.84	16,900.00	11.00	3,319,880.98	33,500,617.11	
	- Bondek, t = 0.70 mm	M2	219.84	124,000.00	11.00	2,998,569.86	30,258,295.86	
	Plat Lantai - Atap, EL FFL + 30,85 Type S.2 = 13 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	16.33	1,207,473.00	11.00	2,169,031.07	21,887,495.32	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	2,210.65	14,169.00	11.00	3,445,490.07	34,768,127.08	
	- Bekisting Plat (3x pakai)	M2	176.52	252,759.00	11.00	4,907,872.05	49,524,890.73	
						JUMLAH	6,591,099,019.35	
3.	PEKERJAAN ATAP							
3.1	RANGKA DAN PENUTUP ATAP BANGUNAN INDUK							
	Pekerjaan rangka dan penutup atap Bangunan Induk							
a.	Kuda-Kuda type KK - 5 = 10 unit							

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	1 Baja IWF.200x100x5,5x8 mm (portal kuda-kuda)	Kg	1,591.47	31,210.00	11.00	5,463,664.21	55,133,338.88	
	2 Baja IWF.150x75x5x7 mm (portal kuda-kuda)	Kg	387.80	31,210.00	11.00	1,331,356.18	13,434,594.18	
	3 Angkur baut dia. 22 mm, L = 350 mm	Bh	180.00	30,000.00	11.00	594,000.00	5,994,000.00	
	4 Base Plat t = 10 mm, uk : 300x200x10 mm x 2 bh	Kg	266.90	31,210.00	11.00	916,294.39	9,246,243.39	
	5 Baja Plat Penutup dan Plat Stiffner, t = 10 mm	Kg	147.89	31,210.00	11.00	507,734.89	5,123,506.63	
	6 Mur Baut HTB M.19 mm	Bh	240.00	3,500.00	11.00	92,400.00	932,400.00	
	7 Non Shrink Grout, t = 25 mm	Titik	10.00	250,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	8 Pengecatan permukaan baja dengan menie besi	M2	76.30	31,963.00	11.00	268,265.46	2,707,042.36	
	9 Pekerjaan perakitan besi profil	Kg	2,394.06	537.00	11.00	141,417.16	1,427,027.74	
					11.00	0.00	-	
	b. Kuda-Kuda type KK - 6 = 4 unit				11.00	0.00	-	
	1 Baja IWF.200x100x5,5x8 mm (portal kuda-kuda)	Kg	682.24	31,210.00	11.00	2,342,198.14	23,634,908.54	
	2 Baja IWF.150x75x5x7 mm (portal kuda-kuda)	Kg	102.48	31,210.00	11.00	351,824.09	3,550,224.89	
	3 Angkur baut dia. 22 mm, L = 350 mm	Bh	72.00	30,000.00	11.00	237,600.00	2,397,600.00	
	4 Base Plat t = 10 mm, uk : 300x200x10 mm x 2 bh	Kg	106.76	31,210.00	11.00	366,517.76	3,698,497.36	
	5 Baja Plat Penutup dan Plat Stiffner, t = 10 mm	Kg	59.16	31,210.00	11.00	203,093.96	2,049,402.65	
	6 Mur Baut HTB M.19 mm	Bh	88.00	3,500.00	11.00	33,880.00	341,880.00	
	7 Non Shrink Grout, t = 25 mm	Titik	4.00	250,000.00	11.00	110,000.00	1,110,000.00	
	8 Pengecatan permukaan baja dengan menie besi	M2	29.98	31,963.00	11.00	105,393.52	1,063,516.41	
	9 Pekerjaan perakitan besi profil	Kg	950.64	537.00	11.00	56,154.16	566,646.55	
					11.00	0.00	-	
	c. Kuda-Kuda type KK - 7 = 4 unit				11.00	0.00	-	
	1 Baja IWF.200x100x5,5x8 mm (kaki kuda-kuda)	Kg	116.05	31,210.00	11.00	398,422.70	4,020,447.23	
	2 Baja IWF.150x75x5x7 mm (portal kuda-kuda)	Kg	155.12	31,210.00	11.00	532,542.47	5,373,837.67	
	3 Angkur baut dia. 22 mm, L = 350 mm	Bh	24.00	30,000.00	11.00	79,200.00	799,200.00	
	4 Base Plat t = 10 mm, uk : 300x200x10 mm x 2 bh	Kg	12.56	31,210.00	11.00	43,119.74	435,117.34	
	5 Baja Plat Penutup dan Plat Stiffner, t = 10 mm	Kg	44.71	31,210.00	11.00	153,506.26	1,549,017.72	
	6 Mur Baut HTB M.19 mm	Bh	40.00	3,500.00	11.00	15,400.00	155,400.00	
	7 Non Shrink Grout, t = 25 mm	Titik	4.00	250,000.00	11.00	110,000.00	1,110,000.00	
	8 Pengecatan permukaan baja dengan menie besi	M2	11.00	31,963.00	11.00	38,675.23	390,268.23	
	9 Pekerjaan perakitan besi profil	Kg	328.45	537.00	11.00	19,401.36	195,777.36	
					11.00	0.00	-	
	d. Kuda-Kuda type JR - 2 = 2 unit				11.00	0.00	-	
	1 Baja IWF.250x125x6x9 mm (portal kuda-kuda)	Kg	567.14	31,210.00	11.00	1,947,034.60	19,647,349.16	
	2 Baja IWF.150x75x5x7 mm (portal kuda-kuda)	Kg	107.80	31,210.00	11.00	370,088.18	3,734,526.18	
	3 Angkur baut dia. 22 mm, L = 350 mm	Bh	44.00	30,000.00	11.00	145,200.00	1,465,200.00	
	4 Base Plat t = 10 mm, uk : 300x200x10 mm x 2 bh	Kg	62.80	31,210.00	11.00	215,598.68	2,175,586.68	
	5 Baja Plat Penutup dan Plat Stiffner, t = 10 mm	Kg	31.42	31,210.00	11.00	107,868.00	1,088,486.20	
	6 Mur Baut HTB M.19 mm	Bh	60.00	3,500.00	11.00	23,100.00	233,100.00	
	7 Non Shrink Grout, t = 25 mm	Titik	2.00	250,000.00	11.00	55,000.00	555,000.00	
	8 Pengecatan permukaan baja dengan menie besi	M2	23.78	31,963.00	11.00	83,608.82	843,688.96	
	9 Pekerjaan perakitan besi profil	Kg	769.15	537.00	11.00	45,433.79	458,468.25	
					11.00	0.00	-	
	Rangka Baja Atap beserta kelengkapannya antara lain :				11.00	0.00	-	
	1 Gording Baja C. 125x50x20x2,3 mm	Kg	3,151.72	31,210.00	11.00	10,820,181.26	109,185,465.45	
	2 Besi siku, L.100.100.10 (kaki gording)	Kg	302.00	31,210.00	11.00	1,036,796.20	10,462,216.20	
	3 Mur Baut HTB M.12 mm	Bh	320.00	2,500.00	11.00	88,000.00	888,000.00	
	4 Jarum Gording besi ulir dia. 10 mm	Kg	150.96	31,210.00	11.00	518,260.78	5,229,722.38	
	5 Trekstang besi ulir dia. 16 mm	Kg	344.09	31,210.00	11.00	1,181,295.38	11,920,344.28	
	6 Watermoor (turbunkle), dia = 22 mm	Bh	56.00	25,000.00	11.00	154,000.00	1,554,000.00	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	7	Pengecatan permukaan baja dengan menie besi	M2	1,580.37	31,963.00	11.00	5,556,461.50	56,069,747.91	
	8	Pekerjaan perakitan besi profil	Kg	3,948.77	537.00	11.00	233,254.04	2,353,745.30	
						11.00	0.00	-	
	3	Penutup Atap Galvalum jenis Boltless, termasuk aecessories dan kelengkapannya	M2	696.22	159,500.00	11.00	12,215,193.94	123,262,411.54	
	4	Bubungan Atap Metal type Sejenis termasuk aecessories dan kelengkapannya	M	24.82	104,500.00	11.00	285,305.90	2,878,995.90	
	5	Pasang Insulation alluminium foil double side + Rockwool tebal 5 cm + rangka penjepit wiremesh 6 mm dibawah atap metal, termasuk Aecessories dan kelengkapan lainnya.	M2	696.22	102,205.42	11.00	7,827,329.47	78,984,870.14	
	6	Lisplank Atap GRC Kalsiplank motif kayu uk. 30/20 cm x 240 cm x 2 cm, termasuk Aecessories dan kelengkapan lainnya.	M	140.00	69,300.00	11.00	1,067,220.00	10,769,220.00	
	7	Pasang Talang terbuka U-25 PVC, termasuk Aecessories	M	124.60	78,000.00	11.00	1,069,068.00	10,787,868.00	
						11.00	0.00	-	
		Pekerjaan rangka baja ringan beserta kelengkapannya antara lain :	m2	92.79	206,642.00	11.00	2,109,092.96	21,282,665.32	
		Rangka baja ringan C75 (t=0.8mm)				11.00	0.00	-	
		Kaso baja ringan				11.00	0.00	-	
		Reng Baja ringan				11.00	0.00	-	
		skrup standart untuk C75				11.00	0.00	-	
						11.00	0.00	-	
		Penutup atap jenis zinalum biasa, termasuk aksesoris dan kelengkapannya	m2	80.00	80,000.00	11.00	704,000.00	7,104,000.00	
								632,149,572.99	
4	PEKERJAAN DINDING DAN PELAPIS DINDING								
4.1	PEKERJAAN DINDING								
4.1.1	LANTAI - 02								
	1	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Dalam.	M2	457.02	271,434.00	11.00	13,645,676.74	137,697,283.42	
						11.00	0.00	-	
	2	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Luar.	M2	228.62	271,434.00	11.00	6,826,123.98	68,881,796.49	
						11.00	0.00	-	
	3	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	271,434.00	11.00	8,730,251.69	88,096,176.12	
						11.00	0.00	-	
	4	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Dalam.	M2	490.91	65,245.00	11.00	3,523,257.88	35,552,874.94	
						11.00	0.00	-	
	5	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Luar.	M2	228.62	65,245.00	11.00	1,640,805.72	16,557,221.32	
						11.00	0.00	-	
	6	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 3 ps) termasuk acian halus pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	67,329.00	11.00	2,165,532.38	21,852,190.37	
						11.00	0.00	-	
	7	Kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	M	434.61	87,862.00	11.00	4,200,411.41	42,385,969.71	
	8	Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	M	399.53	118,904.00	11.00	5,225,617.21	52,731,228.17	
	9	Acian beton exspose pada Kolom dan Dinding Beton.	M2	248.88	37,836.00	11.00	1,035,828.60	10,452,452.28	
						11.00	0.00	-	
4.1.2	LANTAI - 03								
	1	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Dalam.	M2	457.02	271,434.00	11.00	13,645,676.74	137,697,283.42	
						11.00	0.00	-	
	2	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Luar.	M2	228.62	271,434.00	11.00	6,826,123.98	68,881,796.49	
						11.00	0.00	-	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	3	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	271,434.00	11.00	8,730,251.69	88,096,176.12	
						11.00	0.00	-	
	4	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Dalam.	M2	490.91	65,245.00	11.00	3,523,257.88	35,552,874.94	
						11.00	0.00	-	
	5	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Luar.	M2	228.62	65,245.00	11.00	1,640,805.72	16,557,221.32	
						11.00	0.00	-	
	6	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 3 ps) termasuk acian halus pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	67,329.00	11.00	2,165,532.38	21,852,190.37	
						11.00	0.00	-	
	7	Kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	M	434.61	87,862.00	11.00	4,200,411.41	42,385,969.71	
	8	Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	M	399.53	118,904.00	11.00	5,225,617.21	52,731,228.17	
	9	Acian beton expose pada Kolom dan Dinding Beton.	M2	248.88	37,836.00	11.00	1,035,828.60	10,452,452.28	
						11.00	0.00	-	
4.1.3		LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
	1	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Dalam.	M2	457.02	271,434.00	11.00	13,645,676.74	137,697,283.42	
						11.00	0.00	-	
	2	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Luar.	M2	228.62	271,434.00	11.00	6,826,123.98	68,881,796.49	
						11.00	0.00	-	
	3	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	271,434.00	11.00	8,730,251.69	88,096,176.12	
						11.00	0.00	-	
	4	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Dalam.	M2	490.91	65,245.00	11.00	3,523,257.88	35,552,874.94	
						11.00	0.00	-	
	5	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Luar.	M2	228.62	65,245.00	11.00	1,640,805.72	16,557,221.32	
						11.00	0.00	-	
	6	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 3 ps) termasuk acian halus pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	67,329.00	11.00	2,165,532.38	21,852,190.37	
						11.00	0.00	-	
	7	Kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	M	434.61	87,862.00	11.00	4,200,411.41	42,385,969.71	
	8	Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	M	399.53	118,904.00	11.00	5,225,617.21	52,731,228.17	
	9	Acian beton expose pada Kolom dan Dinding Beton.	M2	248.88	37,836.00	11.00	1,035,828.60	10,452,452.28	
						11.00	0.00	-	
4.1.4		LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
	1	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Dalam.	M2	457.02	271,434.00	11.00	13,645,676.74	137,697,283.42	
						11.00	0.00	-	
	2	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Luar.	M2	228.62	271,434.00	11.00	6,826,123.98	68,881,796.49	
						11.00	0.00	-	
	3	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	271,434.00	11.00	8,730,251.69	88,096,176.12	
						11.00	0.00	-	
	4	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Dalam.	M2	490.91	65,245.00	11.00	3,523,257.88	35,552,874.94	
						11.00	0.00	-	
	5	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Luar.	M2	228.62	65,245.00	11.00	1,640,805.72	16,557,221.32	
						11.00	0.00	-	
	6	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 3 ps) termasuk acian halus pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	67,329.00	11.00	2,165,532.38	21,852,190.37	
						11.00	0.00	-	
	7	Kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	M	434.61	87,862.00	11.00	4,200,411.41	42,385,969.71	
	8	Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	M	399.53	118,904.00	11.00	5,225,617.21	52,731,228.17	
	9	Acian beton expose pada Kolom dan Dinding Beton.	M2	248.88	37,836.00	11.00	1,035,828.60	10,452,452.28	
						11.00	0.00	-	
4.1.5		LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
	1	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Dalam.	M2	457.02	271,434.00	11.00	13,645,676.74	137,697,283.42	
						11.00	0.00	-	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	2	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada Dinding Luar.	M2	228.62	271,434.00	11.00	6,826,123.98	68,881,796.49	
						11.00	0.00	-	
	3	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	271,434.00	11.00	8,730,251.69	88,096,176.12	
						11.00	0.00	-	
	4	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Dalam.	M2	490.91	65,245.00	11.00	3,523,257.88	35,552,874.94	
						11.00	0.00	-	
	5	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps) termasuk acian halus pada Dinding Luar.	M2	228.62	65,245.00	11.00	1,640,805.72	16,557,221.32	
						11.00	0.00	-	
	6	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 3 ps) termasuk acian halus pada dinding Trassraam dan Lavatory.	M2	292.39	67,329.00	11.00	2,165,532.38	21,852,190.37	
						11.00	0.00	-	
	7	Kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	M	434.61	87,862.00	11.00	4,200,411.41	42,385,969.71	
	8	Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	M	399.53	118,904.00	11.00	5,225,617.21	52,731,228.17	
	9	Acian beton expose pada Kolom dan Dinding Beton.	M2	248.88	37,836.00	11.00	1,035,828.60	10,452,452.28	
						11.00	0.00	-	
4.2		PEKERJAAN PELAPIS DINDING				11.00	0.00	-	
4.2.1		LANTAI - 02				11.00	0.00	-	
	1	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
	2	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
4.2.2		LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
	1	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
	2	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
4.2.3		LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
	1	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
	2	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
4.2.4		LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
	1	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
	2	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
4.2.5		LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
	1	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
	2	Pasang Keramik Tile Uk. 20x40 cm Type Polished. pada Dinding Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	229.74	246,498.00	11.00	6,229,458.02	62,860,894.53	
						11.00	0.00	-	
4.3		PEKERJAAN PELAPIS DINDING LUAR				11.00	0.00	-	
4.3.1		PENUTUP DINDING BAGIAN LUAR (ACP Seven PVDF)				11.00	0.00	-	
		ACP Seven PVDF 0,30 mm Glossy				11.00	0.00	-	
		- Spesification PVDF 0,30 mm Glossy				11.00	0.00	-	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	- Frame Hollow uk. 40 mm x 40 mm				11.00	0.00	-	
	- Bracket Siku, Stifener				11.00	0.00	-	
	- Sealant Silicone Netral & Back up				11.00	0.00	-	
	a. ACP Panel Tampak Depan	M2	1,346.8	571,509.00	11.00	84,669,661.99	854,393,861.87	
	b. ACP Kanopi Gedung C	M2	38.38	571,509.00	11.00	2,412,796.70	24,347,312.12	
					11.00	0.00	-	
4.3.2	PENUTUP DINDING BAGIAN LUAR (GRC MOTIF)				11.00	0.00	-	
	Pekerjaan penutup dinding luar (sesuai gambar rencana), terpasang lengkap termasuk Accessories dan kelengkapannya, terdiri dari				11.00	0.00	-	
	- Bahann Panel GRC Motif islami				11.00	0.00	-	
	- Rangka besi Hollow uk. 40x40 mm				11.00	0.00	-	
	- Accessories dan kelengkapannya (angkur, base plat, sealent dll)				11.00	0.00	-	
	a. Tampak Depan samping tangga penghubung antar gedung	M2	360.00	545,000.00	11.00	21,582,000.00	217,782,000.00	
4.3.3	PEKERJAAN SUN SHADING				11.00	0.00	-	
	Pekerjaan SUN SHADING (sesuai gambar rencana), terpasang lengkap termasuk Accessories dan kelengkapannya, terdiri dari				11.00	0.00	-	
	Dimensi tinggi total 305 cm, uk. Panel 240 x 100 cm dengan material				11.00	0.00	-	
	-struktur pipa galvanis dia. 2, finishing cat besi				11.00	0.00	-	
	-Rangka panel besi hollow uk 40x40 mm finishing powder coating				11.00	0.00	-	
	- Cover panel, kalsi floor tebal 20 mm finishing cat weathershiled				11.00	0.00	-	
	- Cover panel ACP laser cutting, motif islami (sesuai desain)				11.00	0.00	-	
	- Aksesories dan kelengkapan (angkur , baseplate, sealeant, dll)				11.00	0.00	-	
	a. Samping Gedung A	unit	140.00	3,076,825.50	11.00	47,383,112.70	478,138,682.70	
	b. Samping kanan kiri gedung C (Area luar gedung serbaguna)	unit	22.00	3,076,825.50	11.00	7,445,917.71	75,136,078.71	
						JUMLAH	4,649,442,844.79	
5	PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA DAN PARTISI							
5.1	LANTAI - 02							
1	Kusen pintu Single uk. 88 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 80 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set, Lock Case 1 set, Door Closer 1 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.1	BH	3.00	2,579,379.71	11.00	851,195.30	8,589,334.43	
5.2	LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
1	Kusen pintu Single uk. 88 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 80 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set, Lock Case 1 set, Door Closer 1 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.1	BH	12.00	2,579,379.71	11.00	3,404,781.22	34,357,337.73	
2	Kusen pintu Double uk. 128 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 2 x 60 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel 6 set, Handel Stainles Steel 2 set, Lock Case 2 set, Door Closer 2 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.2	BH	1.00	4,483,095.29	11.00	493,140.48	4,976,235.77	
3	Kusen pintu Single uk. 73 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 65 x 210 cm Panel Engineering door Honney Comb Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.3	BH	22.00	2,315,746.14	11.00	5,604,105.67	56,550,520.86	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
4	Pintu Shaft uk. 58 x 100 cm, Kusen besi tebal 2 mm Finishing Cat Besi, Pintu Single uk. 50 x 90 cm Panel Steel Door Finishing Cat Besi, Accessories Kunci dan Penggantung (Stainless steel door 1 set, Lock Case 1 set, Engsel bubut 3 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.S	BH	6.00	1,875,438.02	11.00	1,237,789.09	12,490,417.20	
5	Kusen & Jendela uk. 175 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 2 x 176 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 2 x 82 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantung termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.1	BH	2.00	4,466,215.36	11.00	982,567.38	9,914,998.10	
6	Kusen & Jendela uk. 336 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 4 x 162 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 3 x 70/180 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantung termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.2	BH	2.00	8,017,605.73	11.00	1,763,873.26	17,799,084.71	
7	Kusen & Jendela uk. 100 x 200 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Rangka Alluminium tebal 1,2 mm + Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 90 cm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 45 cm + Kisi-kisi Rangka hollow 40 mm uk. 92 x 499 cm (lengkung), Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel jendela 2 bh, Arm Stay 2 bh, Rambuncis 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.3	BH	20.00	2,254,182.89	11.00	4,959,202.35	50,042,860.11	
8	Kusen & Jendela uk. 70 x 80 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 60 x 72 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type BV.1	BH	14.00	502,572.19	11.00	773,961.17	7,809,971.78	
5.3	LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
1	Kusen pintu Single uk. 88 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 80 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set, Lock Case 1 set, Door Closer 1 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.1	BH	12.00	2,579,379.71	11.00	3,404,781.22	34,357,337.73	
2	Kusen pintu Double uk. 128 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 2 x 60 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel 6 set, Handel Stainles Steel 2 set, Lock Case 2 set, Door Closer 2 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.2	BH	1.00	4,483,095.29	11.00	493,140.48	4,976,235.77	
3	Kusen pintu Single uk. 73 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 65 x 210 cm Panel Engineering door Honney Comb Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.3	BH	22.00	2,315,746.14	11.00	5,604,105.67	56,550,520.86	
4	Pintu Shaft uk. 58 x 100 cm, Kusen besi tebal 2 mm Finishing Cat Besi, Pintu Single uk. 50 x 90 cm Panel Steel Door Finishing Cat Besi, Accessories Kunci dan Penggantung (Stainless steel door 1 set, Lock Case 1 set, Engsel bubut 3 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.S	BH	6.00	1,875,438.02	11.00	1,237,789.09	12,490,417.20	
5	Kusen & Jendela uk. 175 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 2 x 176 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 2 x 82 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantung termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.1	BH	2.00	4,466,215.36	11.00	982,567.38	9,914,998.10	
6	Kusen & Jendela uk. 336 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 4 x 162 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 3 x 70/180 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantung termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.2	BH	2.00	8,017,605.73	11.00	1,763,873.26	17,799,084.71	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
7	Kusen & Jendela uk. 100 x 200 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Rangka Alluminium tebal 1,2 mm + Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 90 cm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 45 cm + Kisi-kisi Rangka hollow 40 mm uk. 92 x 499 cm (lengkung), Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel jendela 2 bh, Arm Stay 2 bh, Rambuncis 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.3	BH	20.00	2,254,182.89	11.00	4,959,202.35	50,042,860.11	
8	Kusen Jendela uk. 280 x 450 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Kaca Tempred bening tebal 12 mm uk. 4 x 108 x 272 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.4	BH	1.00	11,151,566.18	11.00	1,226,672.28	12,378,238.46	
9	Kusen & Jendela uk. 70 x 80 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 60 x 72 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type BV.1	BH	14.00	502,572.19	11.00	773,961.17	7,809,971.78	
5.4	LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
1	Kusen pintu Single uk. 88 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 80 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set, Lock Case 1 set, Door Closer 1 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.1	BH	12.00	2,579,379.71	11.00	3,404,781.22	34,357,337.73	
2	Kusen pintu Double uk. 128 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 2 x 60 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 6 set, Handel Stainles Steel 2 set, Lock Case 2 set, Door Closer 2 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.2	BH	1.00	4,483,095.29	11.00	493,140.48	4,976,235.77	
3	Kusen pintu Single uk. 73 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 65 x 210 cm Panel Engineering door Honney Comb Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.3	BH	22.00	2,315,746.14	11.00	5,604,105.67	56,550,520.86	
4	Pintu Shaft uk. 58 x 100 cm, Kusen besi tebal 2 mm Finishing Cat Besi, Pintu Single uk. 50 x 90 cm Panel Steel Door Finishing Cat Besi, Accessories Kunci dan Penggantungan (Stainless steel door 1 set, Lock Case 1 set, Engsel bubut 3 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.5	BH	6.00	1,875,438.02	11.00	1,237,789.09	12,490,417.20	
5	Kusen & Jendela uk. 175 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 2 x 176 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 2 x 82 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantungan termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.1	BH	2.00	4,466,215.36	11.00	982,567.38	9,914,998.10	
6	Kusen & Jendela uk. 336 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 4 x 162 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 3 x 70/180 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantungan termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.2	BH	2.00	8,017,605.73	11.00	1,763,873.26	17,799,084.71	
7	Kusen & Jendela uk. 100 x 200 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Rangka Alluminium tebal 1,2 mm + Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 90 cm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 45 cm + Kisi-kisi Rangka hollow 40 mm uk. 92 x 499 cm (lengkung), Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel jendela 2 bh, Arm Stay 2 bh, Rambuncis 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.3	BH	20.00	2,254,182.89	11.00	4,959,202.35	50,042,860.11	
8	Kusen Jendela uk. 280 x 450 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Kaca Tempred bening tebal 12 mm uk. 4 x 108 x 272 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.4	BH	1.00	11,151,566.18	11.00	1,226,672.28	12,378,238.46	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
9	Kusen & Jendela uk. 70 x 80 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 60 x 72 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type BV.1	BH	14.00	502,572.19	11.00	773,961.17	7,809,971.78	
5.5	LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
1	Kusen pintu Single uk. 88 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 80 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set, Lock Case 1 set, Door Closer 1 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.1	BH	12.00	2,579,379.71	11.00	3,404,781.22	34,357,337.73	
2	Kusen pintu Double uk. 128 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 2 x 60 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 6 set, Handel Stainles Steel 2 set, Lock Case 2 set, Door Closer 2 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.2	BH	1.00	4,483,095.29	11.00	493,140.48	4,976,235.77	
3	Kusen pintu Single uk. 73 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 65 x 210 cm Panel Engineering door Honney Comb Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.3	BH	22.00	2,315,746.14	11.00	5,604,105.67	56,550,520.86	
4	Pintu Shaft uk. 58 x 100 cm, Kusen besi tebal 2 mm Finishing Cat Besi, Pintu Single uk. 50 x 90 cm Panel Steel Door Finishing Cat Besi, Accessories Kunci dan Penggantungan (Stainless steel door 1 set, Lock Case 1 set, Engsel bubut 3 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.5	BH	6.00	1,875,438.02	11.00	1,237,789.09	12,490,417.20	
5	Kusen & Jendela uk. 175 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 2 x 176 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 2 x 82 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantungan termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.1	BH	2.00	4,466,215.36	11.00	982,567.38	9,914,998.10	
6	Kusen & Jendela uk. 336 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 4 x 162 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 3 x 70/180 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantungan termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.2	BH	2.00	8,017,605.73	11.00	1,763,873.26	17,799,084.71	
7	Kusen & Jendela uk. 100 x 200 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Rangka Alluminium tebal 1,2 mm + Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 90 cm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 45 cm + Kisi-kisi Rangka hollow 40 mm uk. 92 x 499 cm (lengkung), Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel jendela 2 bh, Arm Stay 2 bh, Rambuncis 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.3	BH	20.00	2,254,182.89	11.00	4,959,202.35	50,042,860.11	
8	Kusen Jendela uk. 280 x 450 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Kaca Tempred bening tebal 12 mm uk. 4 x 108 x 272 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.4	BH	1.00	11,151,566.18	11.00	1,226,672.28	12,378,238.46	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
9	Kusen & Jendela uk. 70 x 80 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 60 x 72 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type BV.1	BH	14.00	502,572.19	11.00	773,961.17	7,809,971.78	
5.6	LANTAI - RUMAH LIFT & ATAP				11.00	0.00	-	
1	Kusen pintu Single uk. 88 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 80 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set, Lock Case 1 set, Door Closer 1 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.1	BH	12.00	2,579,379.71	11.00	3,404,781.22	34,357,337.73	
2	Kusen pintu Double uk. 128 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 2 x 60 x 210 cm Panel Engineering door Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 6 set, Handel Stainles Steel 2 set, Lock Case 2 set, Door Closer 2 Set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.2	BH	1.00	4,483,095.29	11.00	493,140.48	4,976,235.77	
3	Kusen pintu Single uk. 73 x 214 cm, Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Pintu Single uk. 65 x 210 cm Panel Engineering door Honney Comb Finishing HPL, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel 3 set, Handel Stainles Steel 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.3	BH	22.00	2,315,746.14	11.00	5,604,105.67	56,550,520.86	
4	Kusen pintu single uk. 70 x 215 cm, Kusen besi tebal 2 mm Finishing Cat Besi, Pintu Single uk. 60 x 210 cm Panel Plat besi tebal 1,5 mm Finishing cat besi, Accessories Kunci dan Penggantungan (Engsel Bubut 3 set, Handel Stainles Steel 1 set, Angkur besi dia. 12 mm 8 bh) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.6	BH			11.00	0.00	-	
5	Pintu Shaft uk. 58 x 100 cm, Kusen besi tebal 2 mm Finishing Cat Besi, Pintu Single uk. 50 x 90 cm Panel Steel Door Finishing Cat Besi, Accessories Kunci dan Penggantungan (Stainless steel door 1 set, Lock Case 1 set, Engsel bubut 3 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type P.5	BH	6.00	1,875,438.02	11.00	1,237,789.09	12,490,417.20	
6	Kusen & Jendela uk. 175 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 2 x 176 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 2 x 82 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantungan termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.1	BH	2.00	4,466,215.36	11.00	982,567.38	9,914,998.10	
7	Kusen & Jendela uk. 336 x 280 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 4 x 162 x 71/72 cm, Panel ACP cutting tebal 4 mm uk 3 x 70/180 x 121 cm, Accessories Kunci dan Penggantungan termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.2	BH	2.00	8,017,605.73	11.00	1,763,873.26	17,799,084.71	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
8	Kusen & Jendela uk. 100 x 200 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Rangka Alluminium tebal 1,2 mm + Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 90 cm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 92 x 45 cm + Kisi-kisi Rangka hollow 40 mm uk. 92 x 499 cm (lengkung), Accessories Kunci dan Penggantung (Engsel jendela 2 bh, Arm Stay 2 bh, Rambuncis 1 set) termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.3	BH	20.00	2,254,182.89	11.00	4,959,202.35	50,042,860.11	
9	Kusen Jendela uk. 280 x 450 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Jendela Kaca Tempred bening tebal 12 mm uk. 4 x 108 x 272 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type J.4	BH	2.00	11,151,566.18	11.00	2,453,344.56	24,756,476.92	
10	Kusen & Jendela uk. 70 x 80 cm Kusen Alluminium uk. 4 tebal 1,2 mm, Bouvent Panel Kaca bening tebal 5 mm uk. 60 x 72 cm, Accessories termasuk angkur dan kelengkapan lainnya lengkap terpasang, Type BV.1	BH	14.00	502,572.19	11.00	773,961.17	7,809,971.78	
							1,040,187,658.02	
6	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN WATERPROOFING							
6.1	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI							
6.1.1	LANTAI - 02							
1	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K - 100, t = 5 cm pada Bawah Finishing Lantai.	M3	29.79	896,724.00	11.00	2,938,497.07	29,652,106.79	
2	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M2	22.72	217,136.00	11.00	542,666.29	5,475,996.21	
3	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M	17.40	30,091.00	11.00	57,594.17	581,177.57	
4	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M2	130.58	217,136.00	11.00	3,118,898.08	31,472,516.96	
5	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M	47.10	30,091.00	11.00	155,901.47	1,573,187.57	
6	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M2	339.43	217,136.00	11.00	8,107,152.55	81,808,539.35	
7	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M	173.50	30,091.00	11.00	574,286.74	5,795,075.24	
					11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Finishing Lantai Area Lavatory				11.00	0.00	-	
8	Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
9	Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
					11.00	0.00	-	
6.1.2	LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
1	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K - 100, t = 5 cm pada Bawah Finishing Lantai.	M3	29.79	896,724.00	11.00	2,938,497.07	29,652,106.79	
2	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M2	22.72	217,136.00	11.00	542,666.29	5,475,996.21	
					11.00	0.00	-	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
3	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M	17.40	30,091.00	11.00	57,594.17	581,177.57	
					11.00	0.00	-	
4	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M2	130.58	217,136.00	11.00	3,118,898.08	31,472,516.96	
					11.00	0.00	-	
5	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M	47.10	30,091.00	11.00	155,901.47	1,573,187.57	
					11.00	0.00	-	
6	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M2	339.43	217,136.00	11.00	8,107,152.55	81,808,539.35	
					11.00	0.00	-	
7	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M	173.50	30,091.00	11.00	574,286.74	5,795,075.24	
					11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Finishing Lantai Area Lavatory				11.00	0.00	-	
8	Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
					11.00	0.00	-	
9	Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
					11.00	0.00	-	
6.1.3	LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
1	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K - 100, t = 5 cm pada Bawah Finishing Lantai.	M3	29.79	896,724.00	11.00	2,938,497.07	29,652,106.79	
					11.00	0.00	-	
2	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M2	22.72	217,136.00	11.00	542,666.29	5,475,996.21	
					11.00	0.00	-	
3	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M	17.40	30,091.00	11.00	57,594.17	581,177.57	
					11.00	0.00	-	
4	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M2	130.58	217,136.00	11.00	3,118,898.08	31,472,516.96	
					11.00	0.00	-	
5	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M	47.10	30,091.00	11.00	155,901.47	1,573,187.57	
					11.00	0.00	-	
6	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M2	339.43	217,136.00	11.00	8,107,152.55	81,808,539.35	
					11.00	0.00	-	
7	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M	173.50	30,091.00	11.00	574,286.74	5,795,075.24	
					11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Finishing Lantai Area Lavatory				11.00	0.00	-	
8	Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
					11.00	0.00	-	
9	Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
					11.00	0.00	-	
6.1.4	LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
1	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K - 100, t = 5 cm pada Bawah Finishing Lantai.	M3	29.79	896,724.00	11.00	2,938,497.07	29,652,106.79	
					11.00	0.00	-	
2	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M2	22.72	217,136.00	11.00	542,666.29	5,475,996.21	
					11.00	0.00	-	
3	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.	M	17.40	30,091.00	11.00	57,594.17	581,177.57	
					11.00	0.00	-	
4	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M2	130.58	217,136.00	11.00	3,118,898.08	31,472,516.96	
					11.00	0.00	-	
5	Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.	M	47.10	30,091.00	11.00	155,901.47	1,573,187.57	
					11.00	0.00	-	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
6		Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished	M2	339.43	217,136.00	11.00	8,107,152.55	81,808,539.35	
		pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.				11.00	0.00	-	
7		Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished	M	173.50	30,091.00	11.00	574,286.74	5,795,075.24	
		pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.				11.00	0.00	-	
						11.00	0.00	-	
		Finishing Lantai Area Lavatory				11.00	0.00	-	
8		Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
9		Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
6.1.5		LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
1		Pekerjaan Lantai Kerja Beton K - 100, t = 5 cm	M3	29.79	896,724.00	11.00	2,938,497.07	29,652,106.79	
		pada Bawah Finishing Lantai.				11.00	0.00	-	
2		Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished	M2	22.72	217,136.00	11.00	542,666.29	5,475,996.21	
		pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.				11.00	0.00	-	
3		Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished	M	17.40	30,091.00	11.00	57,594.17	581,177.57	
		pada Lantai Selasar Penghubung ke Sayap Kiri.				11.00	0.00	-	
4		Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished	M2	130.58	217,136.00	11.00	3,118,898.08	31,472,516.96	
		pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.				11.00	0.00	-	
5		Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished	M	47.10	30,091.00	11.00	155,901.47	1,573,187.57	
		pada Lantai Ruang Komunal Sayap Kiri.				11.00	0.00	-	
6		Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished	M2	339.43	217,136.00	11.00	8,107,152.55	81,808,539.35	
		pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.				11.00	0.00	-	
7		Plint Keramik Tile uk. 10x40 cm Type Polished	M	173.50	30,091.00	11.00	574,286.74	5,795,075.24	
		pada Lantai Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.				11.00	0.00	-	
						11.00	0.00	-	
		Finishing Lantai Area Lavatory				11.00	0.00	-	
8		Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
9		Pasang Keramik Tile uk. 20x20 cm Unpolished	M2	41.94	223,928.00	11.00	1,033,069.44	10,424,609.76	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
6.2		PEKERJAAN WATERPROOFING				11.00	0.00	-	
6.2.1		LANTAI - 02				11.00	0.00	-	
1.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
2		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
6.2.2		LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
1.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
2		Waterprofing Coating + screeding	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
6.2.3		LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
1.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
		pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
2		Waterprofing Coating + screeding pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
6.2.4		LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
1.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
2		Waterprofing Coating + screeding pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
6.2.5		LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
1.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
2		Waterprofing Coating + screeding pada Lantai Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	51.99	110,000.00	11.00	629,054.80	6,347,734.80	
6.2.6		LANTAI - ATAP				11.00	0.00	-	
1.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat Topi-topi, EL + 8,15 m & EL + 8,40 m.	M2	80.36	112,000.00	11.00	990,035.20	9,990,355.20	
2.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat Topi-topi, EL + 10,10 m & EL + 11,80 m.	M2	80.36	112,000.00	11.00	990,035.20	9,990,355.20	
3.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat Topi-topi, EL + 13,50 m & EL + 14,95 m & EL + 15,20 m.	M2	80.36	112,000.00	11.00	990,035.20	9,990,355.20	
4.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat Topi-topi, EL + 16,90 m & EL + 18,60 m.	M2	80.36	112,000.00	11.00	990,035.20	9,990,355.20	
5.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat Topi-topi, EL + 22,00 m.	M2	80.36	112,000.00	11.00	990,035.20	9,990,355.20	
6.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat atap & Topi-topi, EL + 25,10 m & EL + 25,50 m.	M2	149.43	112,000.00	11.00	1,840,977.60	18,577,137.60	
7.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat Atap & Talang, EL + 27,20 m & EL + 28,00 m.	M2	61.66	112,000.00	11.00	759,620.40	7,665,260.40	
8.		Waterprofing Coating + Wiremesh Finish screeding pada plat Atap, EL + 30,85 m.	M2	217.30	112,000.00	11.00	2,677,136.00	27,014,736.00	
							JUMLAH	1,052,725,353.99	
7		PEKERJAAN PLAFOND							
7.1		LANTAI - 02							
1.		Pekerjaan Acian beton ekspose (Balok, Plat beton) pada Plafond Area Lantai 03.	M2	648.08	37,836.00	11.00	2,697,293.44	27,218,142.91	
		Area Lavatory				11.00	0.00	-	
2.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
3.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
4.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
5.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
7.2		LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
1.		Pekerjaan Acian beton ekspose (Balok, Plat beton)	M2	648.08	37,836.00	11.00	2,697,293.44	27,218,142.91	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
		pada Plafond Area Lantai 03.				11.00	0.00	-	
		Area Lavatory				11.00	0.00	-	
2.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
3.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
4.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
5.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
7.3		LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
1.		Pekerjaan Acian beton ekspose (Balok, Plat beton)	M2	648.08	37,836.00	11.00	2,697,293.44	27,218,142.91	
		pada Plafond Area Lantai 03.				11.00	0.00	-	
		Area Lavatory				11.00	0.00	-	
2.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
3.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
4.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
5.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
7.4		LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
1.		Pekerjaan Acian beton ekspose (Balok, Plat beton)	M2	648.08	37,836.00	11.00	2,697,293.44	27,218,142.91	
		pada Plafond Area Lantai 03.				11.00	0.00	-	
		Area Lavatory				11.00	0.00	-	
2.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
3.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
4.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
5.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
		pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
7.5		LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
1.		Pekerjaan Acian beton ekspose (Balok, Plat beton)	M2	90.17	37,836.00	11.00	375,263.12	3,786,746.06	
		pada Plafond Area Lantai 07.				11.00	0.00	-	
		Area Lavatory				11.00	0.00	-	
2.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm				11.00	0.00	-	
		pada Plafond Ruang Komunal Sayap Kiri & Selasar Penghubung.	M2	135.60	194,071.00	11.00	2,894,656.30	29,209,713.54	
3.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm				11.00	0.00	-	
		pada Plafond Ruang Komunal Sayap Kiri & Selasar Penghubung.	M	85.90	25,000.00	11.00	236,225.00	2,383,725.00	
4.		GRC Motif Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm				11.00	0.00	-	
		pada Plafond Ruang Komunal Sayap Kiri.	M2	65.52	201,787.00	11.00	1,454,319.27	14,675,403.51	
5.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm				11.00	0.00	-	
		pada Plafond Ruang Komunal Sayap Kiri.	M	64.80	25,000.00	11.00	178,200.00	1,798,200.00	
6.		Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm				11.00	0.00	-	
		pada Plafond Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M2	344.85	194,071.00	11.00	7,361,792.28	74,287,176.63	
7.		List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm				11.00	0.00	-	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	pada Plafond Kamar Tidur (Sayap Kiri) = 10 unit.	M	235.00	25,000.00	11.00	646,250.00	6,521,250.00	
	Area Lavatory				11.00	0.00	-	
8.	Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
	pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
9.	List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
	pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
10.	Kalsi Board, t = 4,5 mm Rangka Hollow Alumunium uk. 40.40.1 mm	M2	91.92	194,071.00	11.00	1,962,314.18	19,801,533.98	
	pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
11.	List Shadowline Alumunium Uk. 20/30mmx3mmx300Cm	M	105.04	25,000.00	11.00	288,860.00	2,914,860.00	
	pada Plafond Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS : G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
7.6	Area Luar Gedung B dan A				11.00	0.00	-	
1	Plafond PVC ukuran (4 m x 20 cm x 8 mm) pada area luar gedung pada gedung	M2	200.00	237,122.00	11.00	5,216,684.00	52,641,084.00	
2	B dan A				11.00	0.00	-	
3	List plafond PVC ukuran 20/30mmx3mmx400cm pada pinggiran plafond PVC	M	150.00	24,112.00	11.00	397,848.00	4,014,648.00	
4	area luar gedung B dan A							
						JUMLAH	525,354,458.15	
8	PEKERJAAN CAT							
8.1	LANTAI - 02							
	1 Cat Emulsion pada dinding :	M2	211.22	33,840.00	11.00	786,234.16	7,933,817.44	
	- Dinding Luar (Weathershield)	M2	1,621.12	39,570.00	11.00	7,056,228.13	71,203,756.60	
	- Dinding Dalam (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
	2 Cat Emulsion pada Plafond :	M2	648.08	37,503.00	11.00	2,673,554.18	26,978,592.18	
	- Plafond Beton Expose Balok dan Plat (Acrylic emulsion)	M2	91.92	37,503.00	11.00	379,204.87	3,826,521.88	
	- Plafond Kalsi Board (Acrylic emulsion)	M2	169.10	56,214.00	11.00	1,045,636.61	10,551,424.01	
	- Plafond Plat bondek (Cat besi)				11.00	0.00	-	
	3 Cat Beton Expose	M2	304.64	39,570.00	11.00	1,326,006.53	13,380,611.33	
	- Beton Kolom (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
8.2	LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
	1 Cat Emulsion pada dinding :	M2	211.22	33,840.00	11.00	786,234.16	7,933,817.44	
	- Dinding Luar (Weathershield)	M2	1,621.12	39,570.00	11.00	7,056,228.13	71,203,756.60	
	- Dinding Dalam (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
	2 Cat Emulsion pada Plafond :	M2	648.08	37,503.00	11.00	2,673,554.18	26,978,592.18	
	- Plafond Beton Expose Balok dan Plat (Acrylic emulsion)	M2	91.92	37,503.00	11.00	379,204.87	3,826,521.88	
	- Plafond Kalsi Board (Acrylic emulsion)	M2	169.10	56,214.00	11.00	1,045,636.61	10,551,424.01	
	- Plafond Plat bondek (Cat besi)				11.00	0.00	-	
	3 Cat Beton Expose	M2	304.64	39,570.00	11.00	1,326,006.53	13,380,611.33	
	- Beton Kolom (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
8.3	LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
	1 Cat Emulsion pada dinding :	M2	211.22	33,840.00	11.00	786,234.16	7,933,817.44	
	- Dinding Luar (Weathershield)	M2	1,621.12	39,570.00	11.00	7,056,228.13	71,203,756.60	
	- Dinding Dalam (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
	2 Cat Emulsion pada Plafond :	M2	648.08	37,503.00	11.00	2,673,554.18	26,978,592.18	
	- Plafond Beton Expose Balok dan Plat (Acrylic emulsion)	M2	91.92	37,503.00	11.00	379,204.87	3,826,521.88	
	- Plafond Kalsi Board (Acrylic emulsion)	M2	169.10	56,214.00	11.00	1,045,636.61	10,551,424.01	
	- Plafond Plat bondek (Cat besi)				11.00	0.00	-	
	3 Cat Beton Expose	M2	304.64	39,570.00	11.00	1,326,006.53	13,380,611.33	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
8.4	-	Beton Kolom (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
		LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
	1	Cat Emulsion pada dinding :	M2	211.22	33,840.00	11.00	786,234.16	7,933,817.44	
	-	Dinding Luar (Weathershield)	M2	1,621.12	39,570.00	11.00	7,056,228.13	71,203,756.60	
	-	Dinding Dalam (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
	2	Cat Emulsion pada Plafond :	M2	648.08	37,503.00	11.00	2,673,554.18	26,978,592.18	
	-	Plafond Beton Expose Balok dan Plat (Acrylic emulsion)	M2	91.92	37,503.00	11.00	379,204.87	3,826,521.88	
	-	Plafond Kalsi Board (Acrylic emulsion)	M2	169.10	56,214.00	11.00	1,045,636.61	10,551,424.01	
	-	Plafond Plat bondek (Cat besi)				11.00	0.00	-	
	3	Cat Beton Expose	M2	304.64	39,570.00	11.00	1,326,006.53	13,380,611.33	
8.5	-	Beton Kolom (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
		LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
	1	Cat Emulsion pada dinding :	M2	211.22	33,840.00	11.00	786,234.16	7,933,817.44	
	-	Dinding Luar (Weathershield)	M2	1,621.12	39,570.00	11.00	7,056,228.13	71,203,756.60	
	-	Dinding Dalam (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
	2	Cat Emulsion pada Plafond :	M2	648.08	37,503.00	11.00	2,673,554.18	26,978,592.18	
	-	Plafond Beton Expose Balok dan Plat (Acrylic emulsion)	M2	91.92	37,503.00	11.00	379,204.87	3,826,521.88	
	-	Plafond Kalsi Board (Acrylic emulsion)	M2	169.10	56,214.00	11.00	1,045,636.61	10,551,424.01	
	-	Plafond Plat bondek (Cat besi)				11.00	0.00	-	
	3	Cat Beton Expose	M2	304.64	39,570.00	11.00	1,326,006.53	13,380,611.33	
8.6	-	Beton Kolom (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
		LANTAI - ROOF TOP				11.00	0.00	-	
	1	Cat Emulsion pada dinding :	M2	185.59	33,840.00	11.00	690,840.22	6,971,205.82	
	-	Dinding Luar (Weathershield)	M2	185.59	39,570.00	11.00	807,817.59	8,151,613.89	
	-	Dinding Dalam (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
	2	Cat Emulsion pada Plafond :	M2	39.18	37,503.00	11.00	161,630.43	1,630,997.97	
	-	Plafond Beton Expose Balok dan Plat (Acrylic emulsion)	M2	180.85	56,214.00	11.00	1,118,293.21	11,284,595.11	
	-	Plafond Plat bondek (Cat besi)				11.00	0.00	-	
	3	Cat Beton Expose	M2	242.79	39,570.00	11.00	1,056,800.74	10,664,080.18	
	-	Beton Kolom (Acrylic emulsion)	M2	180.85	0.00	11.00	0.00	-	
							JUMLAH	708,076,110.16	
9		PEKERJAAN SANITARY							
9.1		LANTAI - 02							
A.		Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS A,B - 1,2)							
1		Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2		Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3		Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4		Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5		Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6		Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7		Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8		Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9		Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10		Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
B.		Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
1		Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2		Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3		Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
9.2	LANTAI - 03				11.00	0.00	-	
A.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
B.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
9.3	LANTAI - 04				11.00	0.00	-	
A.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
B.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.					Total (Rp.)	Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)		
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
9.4	LANTAI - 05				11.00	0.00	-	
A.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
B.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
9.5	LANTAI - 06				11.00	0.00	-	
A.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS A,B - 1,2)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
B.	Lavatory Umum & Tempat Wudhu. (Sayap Kiri AS G,H - 3,4)				11.00	0.00	-	
1	Wastafel Gantung type LW 240 CJ/LW 240 HFJ Komplit	Set	3.00	1,518,808.00	11.00	501,206.64	5,057,630.64	
2	Jet washer TX 403	Set	10.00	506,012.00	11.00	556,613.20	5,616,733.20	
3	Closet Jongkok type CE 9 top inlet	Set	10.00	2,036,800.00	11.00	2,240,480.00	22,608,480.00	
4	Shower Dingin TX 402 S	Set	10.00	448,772.00	11.00	493,649.20	4,981,369.20	
5	Kran Air dia. 1/2 type T 23 B 13 V 7 N	Set	14.00	278,348.00	11.00	428,655.92	4,325,527.92	
6	Paper Holder type TX 720 ACRB	Set	10.00	272,812.00	11.00	300,093.20	3,028,213.20	
7	Shoap Holder type S 156 N	Set	10.00	157,802.00	11.00	173,582.20	1,751,602.20	
8	Floor Drain type TX 1 BN dia. 4	Set	12.00	391,532.00	11.00	516,822.24	5,215,206.24	
9	Rak kaca (t=12 mm) termasuk kelengkapan dan aksesorisnya	Set	2.00	156,750.00	11.00	34,485.00	347,985.00	
10	Cermin Meja Wastafel, tebal 6 mm uk. 275 x 70 cm	Set	1.00	620,623.85	11.00	68,268.62	688,892.47	
						JUMLAH	536,216,400.74	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
10	PEKERJAAN LAIN - LAIN							
10.1	PEKERJAAN TANGGA							
A.	Tangga type # 2 , Lt. 01 Ke Lt. 07 (AS 4,5 - C,D)							
	1 Beton Plat Dinding Tangga, t = 20 cm							
	Dinding Tangga, uk. 140 x 25 x 20 cm							
	- Beton (K 350)	M3	0.07	1,207,473.00	11.00	9,297.54	93,820.65	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	30.73	14,169.00	11.00	47,889.80	483,251.59	
	- Bekisting Sloof (Pas. Bata Merah adk. 1pc : 6 ps)	M2	0.70	106,198.00	11.00	8,177.25	82,515.85	
	2 Beton Plat tangga, t = 15 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	9.03	1,207,473.00	11.00	1,198,825.08	12,097,234.88	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	2,197.29	14,169.00	11.00	3,424,680.13	34,558,135.83	
	- Bekisting Tangga (3x pakai)	M2	60.17	209,928.00	11.00	1,389,496.64	14,021,284.25	
	3 Beton Anak tangga, Ba.t = 30 x 15 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	3.97	1,207,473.00	11.00	527,170.64	5,319,630.97	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	542.88	14,169.00	11.00	846,132.01	8,538,241.17	
	- Bekisting Sloof (3x pakai)	M2	26.46	151,926.00	11.00	442,195.82	4,462,157.78	
	Acian beton exspose pada Plat tangga bagian bawah				11.00	0.00	-	
	a. Trap Tangga	M2	60.17	37,836.00	11.00	250,433.46	2,527,101.25	
	Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished				11.00	0.00	-	
	a. Trap Tangga	M2	61.74	217,136.00	11.00	1,474,657.43	14,880,634.07	
	Stair Nozing Warna Gelap Uk. 10 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	a. Trap Tangga	M	176.40	75,000.00	11.00	1,455,300.00	14,685,300.00	
	Railling Tangga, tinggi = 100 cm (Sesuai gambar rencana), Type : R.3				11.00	0.00	-	
	Posisi bagian tengah.				11.00	0.00	-	
	- Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan	M2	79.44	271,434.00	11.00	2,371,928.72	23,934,917.12	
	- Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps)	M2	288.31	65,245.00	11.00	2,069,204.40	20,880,153.46	
	termasuk acian halus pada Dinding Dalam.				11.00	0.00	-	
	- Kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	M	28.00	87,862.00	11.00	270,614.96	2,730,750.96	
	- Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	M	93.46	118,904.00	11.00	1,222,404.46	12,335,172.30	
	- Cat Dinding Dalam (Acrylic emulsion)	M2	288.31	39,570.00	11.00	1,254,937.82	12,663,463.44	
	Hand Railling Tangga (Sesuai gambar rencana) :				11.00	0.00	-	
	Posisi bagian tengah.				11.00	0.00	-	
	- Hand Railling = Pipa Stainless Stell dia. 2"	M	93.46	100,000.00	11.00	1,028,060.00	10,374,060.00	
	Acessories dan kelengkapannya termasuk fitting, angkur dll				11.00	0.00	-	
B.	Tangga type # 4 , Lt. 01 Ke Lt. 07 (AS 2,3 - A,B)				11.00	0.00	-	
1	Beton Plat Dinding Tangga, t = 20 cm				11.00	0.00	-	
	Dinding Tangga, uk. 170 x 25 x 20 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	0.09	1,207,473.00	11.00	11,289.87	113,925.08	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	37.31	14,169.00	11.00	58,151.90	586,805.50	
2	- Bekisting Kolom (3x pakai)	M2	0.85	223,079.00	11.00	20,857.89	210,475.04	
	Beton Plat tangga dan plat Bordes, t = 15 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	24.38	1,207,473.00	11.00	3,238,054.99	32,674,918.51	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	4,756.03	14,169.00	11.00	7,412,702.11	74,800,903.13	
3	- Bekisting Tangga (3x pakai)	M2	162.53	209,928.00	11.00	3,753,063.39	37,871,821.52	
	Beton Anak tangga, Ba.t = 30 x 15 cm				11.00	0.00	-	
	- Beton (K 350)	M3	5.89	1,207,473.00	11.00	782,388.17	7,895,007.87	
	- Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	836.70	14,169.00	11.00	1,304,066.09	13,159,212.35	
	- Bekisting Sloof (3x pakai)	M2	39.27	151,926.00	11.00	656,274.74	6,622,408.76	
	Beton Balok Bordes, Type B = 25 x 40 cm				11.00	0.00	-	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
4	-	Beton (K 350)	M3	2.56	1,207,473.00	11.00	339,360.29	3,424,453.80	
	-	Besi tulangan Pokok & Bagi	Kg	458.16	14,169.00	11.00	714,084.86	7,205,765.40	
	-	Bekisting Balok (3x pakai)	M2	19.16	209,928.00	11.00	442,501.98	4,465,247.28	
		Acian beton expose pada Plat tangga bagian bawah				11.00	0.00	-	
	a.	Trap Tangga dan Lantai Bordes	M2	162.53	37,836.00	11.00	676,426.71	6,825,760.45	
		Keramik Tile uk. 40x40 cm Type Polished				11.00	0.00	-	
5	a.	Trap Tangga dan Lantai Bordes	M2	164.43	217,136.00	11.00	3,927,403.97	39,631,076.45	
6		Stair Nozing Warna Gelap Uk. 10 x 40 cm				11.00	0.00	-	
	a.	Trap Tangga	M2	261.80	75,000.00	11.00	2,159,850.00	21,794,850.00	
7		Railling Tangga, tinggi = 100 cm (Sesuai gambar rencana), Type : R.4				11.00	0.00	-	
		Posisi bagian tengah dan samping tangga	M	99.42	498,000.00	11.00	5,446,227.60	54,957,387.60	
8	-	Tinggi Railling = 100 cm				11.00	0.00	-	
	-	Railling Pipa Stainless stell uk. Dia. 2" , jumlah 3 baris				11.00	0.00	-	
	-	Hand Railling pipa Stainless stell dia. 2" , tebal 2 mm				11.00	0.00	-	
	-	Acessories dan kelengkapan lainnya.				11.00	0.00	-	
10.2		PEKERJAAN RAILLING				11.00	0.00	-	
1		Railling Cutting Rangka Besi Hollow (sesuai gambar rencana), Type : R.4	M'	40.00	258,500.00	11.00	1,137,400.00	11,477,400.00	
		Railling Landscape depan, terdiri dari :				11.00	0.00	-	
	-	Dimensi Railling = Panjang : 35 m, Tinggi : 150 cm				11.00	0.00	-	
	-	Tiang Railling = Besi Hollow uk. 50x50x3 mm, Finish Cat Besi Coating				11.00	0.00	-	
	-	Hand Railling = Besi Hollow uk. 50x50x3 mm, Finish Cat Besi Coating				11.00	0.00	-	
	-	Acessories dan kelengkapannya (angkur, base plat, sealent dll)				11.00	0.00	-	
2						11.00	0.00	-	
		Railling Void (sesuai gambar rencana), t = 100 cm Type : R.2				11.00	0.00	-	
		Railling Void, terdiri dari :				11.00	0.00	-	
	-	Tinggi Railling = 100 cm				11.00	0.00	-	
	-	Dinding Bata Ringan uk. 10x20x60 cm adk. Semen Instan				11.00	0.00	-	
	-	Plesteran dinding bata ringan adukan (1 pc : 5 ps)				11.00	0.00	-	
		termasuk acian halus pada Dinding Dalam.				11.00	0.00	-	
	-	Kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm				11.00	0.00	-	
	-	Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm				11.00	0.00	-	
	-	Cat Dinding Dalam (Acrylic emulsion)				11.00	0.00	-	
	-	Hand Railling = Pipa Stainless Steel dia. 2" tebal 2 mm				11.00	0.00	-	
	-	Dinding Railling = Pipa Stainless Steel dia. 1" tebal 2 mm				11.00	0.00	-	
	-	Acessories dan kelengkapannya (angkur, base plat dll)				11.00	0.00	-	
	a.	Lantai - 02	M	38.00	529,576.97	11.00	2,213,631.72	22,337,556.45	
	b.	Lantai - 03	M	38.00	529,576.97	11.00	2,213,631.72	22,337,556.45	
	c.	Lantai - 04	M	38.00	529,576.97	11.00	2,213,631.72	22,337,556.45	
	d.	Lantai - 05	M	38.00	529,576.97	11.00	2,213,631.72	22,337,556.45	
	e.	Lantai - 06	M	38.00	529,576.97	11.00	2,213,631.72	22,337,556.45	
3	f.	Lantai - 07	M	38.00	529,576.97	11.00	2,213,631.72	22,337,556.45	
	g.	Area selasar ruang serba guna	M	40.00	529,576.97	11.00	2,330,138.65	23,513,217.32	
	h.	Tangga service RWT	M	28.00	529,576.97	11.00	1,631,097.06	16,459,252.12	
10.3		PEKERJAAN PENGAMAN KOLOM STRUKTUR				11.00	0.00	-	
		Pekerjaan pengaman stek kolom dan dinding beton bangunan sayap kanan :				11.00	0.00	-	
	-	Tinggi : 100 cm, dimensi kolom 50x50 cm				11.00	0.00	-	
	-	Acessories dan kelengkapannya (angkur, base plat, dll)				11.00	0.00	-	
	-	Beton Kolom, dengan mutu B-0				11.00	0.00	-	
	a.	Lantai - 01	Titik	10.00	241,261.75	11.00	265,387.93	2,678,005.43	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	b.	Lantai - 02	Titik	10.00	241,261.75	11.00	265,387.93	2,678,005.43	
	c.	Lantai - 03	Titik	10.00	241,261.75	11.00	265,387.93	2,678,005.43	
	d.	Lantai - 04	Titik	10.00	241,261.75	11.00	265,387.93	2,678,005.43	
	e.	Lantai - 05	Titik	10.00	241,261.75	11.00	265,387.93	2,678,005.43	
	f.	Lantai - 06	Titik	10.00	241,261.75	11.00	265,387.93	2,678,005.43	
	g.	Lantai - 07	Titik	10.00	241,261.75	11.00	265,387.93	2,678,005.43	
						11.00	0.00	-	
		Pekerjaan sunblasting kaca kamar mandi gedung A dan B				11.00	0.00	-	
	-	Tinggi jendela = 60 cm, Lebar jendela = 40 cm				11.00	0.00	-	
	-	Acessories dan kelengkapannya				11.00	0.00	-	
	-	warna polos gelap dan tingkat kegelapan min 90%/tidak tampak dari luar				11.00	0.00	-	
	a.	Lantai dasar	M2	4.80	144,000.00	11.00	76,032.00	767,232.00	
	b.	Lantai 1	M2	9.60	144,000.00	11.00	152,064.00	1,534,464.00	
	c.	Lantai 2	M2	9.60	144,000.00	11.00	152,064.00	1,534,464.00	
	d.	Lantai 3	M2	9.60	144,000.00	11.00	152,064.00	1,534,464.00	
	e.	Lantai 4	M2	9.60	144,000.00	11.00	152,064.00	1,534,464.00	
	f.	Lantai 5	M2	9.60	144,000.00	11.00	152,064.00	1,534,464.00	
	g.	Lantai 6	M2	9.60	144,000.00	11.00	152,064.00	1,534,464.00	
	h.	Lantai 7	M2	4.80	144,000.00	11.00	76,032.00	767,232.00	
							JUMLAH	721,870,338.46	
11		PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL							
11.1		PEKERJAAN PANEL							
		Bangunan Sayap Kiri							
	1	MDP Bangunan	unit	1.00	77,986,000.00	11.00	8,578,460.00	86,564,460.00	
	2	SDP Emergency	unit	1.00	24,138,000.00	11.00	2,655,180.00	26,793,180.00	
	3	Panel Lantai 3 A	unit	1.00	10,771,000.00	11.00	1,184,810.00	11,955,810.00	
	4	Panel Lantai 3 B	unit	1.00	9,953,000.00	11.00	1,094,830.00	11,047,830.00	
	5	Panel Lantai 4 A	unit	1.00	10,771,000.00	11.00	1,184,810.00	11,955,810.00	
	6	Panel Lantai 4 B	unit	1.00	9,953,000.00	11.00	1,094,830.00	11,047,830.00	
	7	Panel Lantai 5 A	unit	1.00	10,678,000.00	11.00	1,174,580.00	11,852,580.00	
	8	Panel Lantai 5 B	unit	1.00	9,953,000.00	11.00	1,094,830.00	11,047,830.00	
	9	Panel Lantai 6 A	unit	1.00	10,771,000.00	11.00	1,184,810.00	11,955,810.00	
	10	Panel Lantai 6 B	unit	1.00	9,953,000.00	11.00	1,094,830.00	11,047,830.00	
	11	Panel Lantai 7 A	unit	1.00	10,771,000.00	11.00	1,184,810.00	11,955,810.00	
	12	Panel Lantai 7 B	unit	1.00	9,953,000.00	11.00	1,094,830.00	11,047,830.00	
	13	Panel Lantai Atap / Ruang Lift	unit	1.00	8,619,000.00	11.00	948,090.00	9,567,090.00	
	14	SDP Fire Hydrant	unit	1.00	29,203,000.00	11.00	3,212,330.00	32,415,330.00	
	15	Panel PKG	unit	1.00	36,718,000.00	11.00	4,038,980.00	40,756,980.00	
	16	Panel Elektronika	unit	1.00	6,152,000.00	11.00	676,720.00	6,828,720.00	
	17	Panel Pressurized Fan	unit	1.00	6,556,000.00	11.00	721,160.00	7,277,160.00	
	18	Panel Pompa Transfer	unit	1.00	10,444,000.00	11.00	1,148,840.00	11,592,840.00	
	19	MCB Box Kamar	unit	50.00	1,452,000.00	11.00	7,986,000.00	80,586,000.00	
	20	Panel Sumur Dalam / Deep Well	unit	1.00	7,500,000.00	11.00	825,000.00	8,325,000.00	
	21	Panel Penerangan Landscape	unit	1.00	7,000,000.00	11.00	770,000.00	7,770,000.00	
11.2		PEKERJAAN KABEL				11.00	0.00	-	
	1	Dari Panel Genset ke Panel LVMDP NYY 8 x 1c x 240 mm ²	m'	35.00	0.00	11.00	0.00	-	
	2	Dari LVMDP ke MDP Gedung A (Sayap Kanan) NYY 4c x 120 mm ² + Kabel BC 70	m'	200	1,148,000.00	11.00	25,256,000.00	254,856,000.00	
	3	Dari LVMDP ke Panel Pompa Transfer NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC 10 mm ²	m'	25	143,000.00	11.00	393,250.00	3,968,250.00	
	4	Dari Panel Pompa Transfer ke Pompa Trasnfer 3 NYY 4 X 4 mm ² + Kabel BC 4 mm ²	m'	15	73,000.00	11.00	120,450.00	1,215,450.00	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	5	Dari Panel Pompa Transfer ke Pompa Trasnfer 3 NYY 4 X 4 mm ² + Kabel BC 4 mm ²	m'	15	73,000.00	11.00	120,450.00	1,215,450.00	
	6	Dari LVMDP ke SDP Hydrant FRC 4 X 1c x 120 mm ² + Kabel BC 70 mm ²	m'	38	3,170,000.00	11.00	13,250,600.00	133,710,600.00	
	7	Dari SDP Hydrant ke Electric Pump FRC 4 X 1c x 95 mm ² + Kabel BC 70 mm ²	m'	15	2,670,000.00	11.00	4,405,500.00	44,455,500.00	
	8	Dari SDP Hydrant ke Jockey Pump FRC 4 X 1c x 10 mm ² + Kabel BC 10 mm ²	m'	15	396,000.00	11.00	653,400.00	6,593,400.00	
	9	Dari LVMDP ke SDP Emergency FRC 4 X 1c X 16 mm ² + Kabel BC 16 mm ²	m'	60	752,000.00	11.00	4,963,200.00	50,083,200.00	
	10	Dari Panel Lantai 3B (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	40	143,000.00	11.00	629,200.00	6,349,200.00	
	11	Dari Panel Lantai 3A (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	24	93,000.00	11.00	245,520.00	2,477,520.00	
	12	Dari Panel Lantai 4B (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	40	93,000.00	11.00	409,200.00	4,129,200.00	
	13	Dari Panel Lantai 4A (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	28	93,000.00	11.00	286,440.00	2,890,440.00	
	14	Dari Panel Lantai 5B (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC 10 mm ²	m'	40	93,000.00	11.00	409,200.00	4,129,200.00	
	15	Dari Panel Lantai 5A (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	32	93,000.00	11.00	327,360.00	3,303,360.00	
	16	Dari Panel Lantai 6B (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	40	93,000.00	11.00	409,200.00	4,129,200.00	
	17	Dari Panel Lantai 6A (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	36	93,000.00	11.00	368,280.00	3,716,280.00	
	18	Dari Panel Lantai 7B (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	40	93,000.00	11.00	409,200.00	4,129,200.00	
	19	Dari Panel Lantai 7A (Sayap Kanan) ke MDP Bangunan NYY 4 X 10 mm ² + Kabel BC	m'	40	93,000.00	11.00	409,200.00	4,129,200.00	
	20	Dari Panel Package Pompa Booster 1 ke Panel Lantai 7A NYY 4 X 4 mm ² + Kabel BC	m'	25	73,000.00	11.00	200,750.00	2,025,750.00	
	21	Dari Panel Package Pompa Booster 2 ke Panel Lantai 7B NYY 4 X 4 mm ² + Kabel BC	m'	25	75,000.00	11.00	206,250.00	2,081,250.00	
	22	Dari SDP LIFT Passanger ke LIFT 3, NYY 4 x 10 mm ² + kabel BC 10 mm2	m'	20	73,000.00	11.00	160,600.00	1,620,600.00	
	23	Dari SDP LIFT Passanger ke LIFT 3, NYY 4 x 10 mm ² + kabel BC 10 mm2	m'	20	94,000.00	11.00	206,800.00	2,086,800.00	
	24	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 3A (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	68	41,000.00	11.00	306,680.00	3,094,680.00	
	25	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 3B (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	69	41,000.00	11.00	311,190.00	3,140,190.00	
	26	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 4A (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	68	41,000.00	11.00	306,680.00	3,094,680.00	
	27	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 4B (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	69	41,000.00	11.00	311,190.00	3,140,190.00	
	28	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 5A (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	68	41,000.00	11.00	306,680.00	3,094,680.00	
	29	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 5B (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	69	41,000.00	11.00	311,190.00	3,140,190.00	
	30	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 6A (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	68	41,000.00	11.00	306,680.00	3,094,680.00	
	31	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 6B (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High Impact	m'	69	41,000.00	11.00	311,190.00	3,140,190.00	
	32	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 7A (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	68	41,000.00	11.00	306,680.00	3,094,680.00	
	33	Dari MCB Box Kamar ke Panel Lantai 7B (Sayap Kiri) NYY 3 X 4 mm ² , Conduit High	m'	69	41,000.00	11.00	311,190.00	3,140,190.00	
	34	Dari SDP Emergency ke Panel Elektronika FRC 4 x 6 mm ² + Kabel BC 6 mm ²	m'	33	235,000.00	11.00	853,050.00	8,608,050.00	
	35	Dari SDP Emergency ke Panel Lift Fire FRC 4 x 10 mm ² + Kabel BC 10 mm ²	m'	34	396,000.00	11.00	1,481,040.00	14,945,040.00	
	36	Dari SDP Emergency ke Panel Pressurized Fan FRC 4 x 6 mm ² + Kabel BC 6 mm ²	m'	68	235,000.00	11.00	1,757,800.00	17,737,800.00	
	37	Dari Panel Pressurized Fan ke Pressurized Fan 1, FRC 4 x 6 mm ² + Kabel BC 6 mm ²	m'	20.00	235,000.00	11.00	517,000.00	5,217,000.00	
	38	Dari Panel Pressurized Fan ke Pressurized Fan 2, FRC 4 x 6 mm ² + Kabel BC 6 mm ²	m'	20.00	235,000.00	11.00	517,000.00	5,217,000.00	
	39	Dari LVMDP ke Panel Sumur Dalam 4 x 6 mm ² + Kabel BC 6 mm ²	m'	50.00	93,000.00	11.00	511,500.00	5,161,500.00	
	40	Dari LVMDP ke Panel Penerangan Landscape 4 x 6 mm ² + Kabel BC 6 mm ²	m'	25.00	93,000.00	11.00	255,750.00	2,580,750.00	
		Grounding				11.00	0.00	-	
1		Grounding Panel Genset max.2 ohm, bak kontrol 40 cm x 40 cm	unit	1.00	4,208,000.00	11.00	462,880.00	4,670,880.00	
2		Grounding Panel MDP Bangunan max.2 ohm, bak kontrol 40 cm x 40 cm	unit	1.00	4,208,000.00	11.00	462,880.00	4,670,880.00	
						11.00	0.00	-	
						11.00	0.00	-	
11.3		PEKERJAAN PENERANGAN DAN STOP KONTAK				11.00	0.00	-	
		Bangunan Sayap Gedung Kanan				11.00	0.00	-	
		Lantai 2				11.00	0.00	-	
		TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm	unit	22.00	454,000.00	11.00	1,098,680.00	11,086,680.00	
		TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm + Battery Nicad	unit	5.00	868,000.00	11.00	477,400.00	4,817,400.00	
		Downlight Recessed LED 7 Watt, 600 Lumen, 6500 K	unit	40.00	147,000.00	11.00	646,800.00	6,526,800.00	
		Exit Lamp 10 Watt, Green Light + Battery Nicad	unit	1.00	1,252,000.00	11.00	137,720.00	1,389,720.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Exhaust Fan Type Ceiling 14 Watt, 100 cfm	unit	22.00	1,645,000.00	11.00	3,980,900.00	40,170,900.00	
	Saklar Tunggal	unit	24.00	46,696.00	11.00	123,277.44	1,243,981.44	
	Saklar Ganda	unit	43.00	54,256.00	11.00	256,630.88	2,589,638.88	
	Stop Kontak Dinding General isi 1, 200 VA (+ 50cm Diatas Lantai)	unit	83.00	47,776.00	11.00	436,194.88	4,401,602.88	
	Titik Inst. Penerangan (NYM 2 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	90.00	275,000.00	11.00	2,722,500.00	27,472,500.00	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	83.00	312,000.00	11.00	2,848,560.00	28,744,560.00	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm	unit	22.00	454,000.00	11.00	1,098,680.00	11,086,680.00	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm + Battery Nicad	unit	5.00	868,000.00	11.00	477,400.00	4,817,400.00	
	Downlight Recessed LED 7 Watt, 600 Lumen, 6500 K	unit	40.00	147,000.00	11.00	646,800.00	6,526,800.00	
	Exit Lamp 10 Watt, Green Light + Battery Nicad	unit	1.00	1,252,000.00	11.00	137,720.00	1,389,720.00	
	Exhaust Fan Type Ceiling 14 Watt, 100 cfm	unit	22.00	1,645,000.00	11.00	3,980,900.00	40,170,900.00	
	Saklar Tunggal	unit	24.00	46,696.00	11.00	123,277.44	1,243,981.44	
	Saklar Ganda	unit	43.00	54,256.00	11.00	256,630.88	2,589,638.88	
	Stop Kontak Dinding General isi 1, 200 VA (+ 50cm Diatas Lantai)	unit	83.00	47,776.00	11.00	436,194.88	4,401,602.88	
	Titik Inst. Penerangan (NYM 2 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	90.00	275,000.00	11.00	2,722,500.00	27,472,500.00	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	83.00	312,000.00	11.00	2,848,560.00	28,744,560.00	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm	unit	22.00	454,000.00	11.00	1,098,680.00	11,086,680.00	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm + Battery Nicad	unit	5.00	868,000.00	11.00	477,400.00	4,817,400.00	
	Downlight Recessed LED 7 Watt, 600 Lumen, 6500 K	unit	40.00	147,000.00	11.00	646,800.00	6,526,800.00	
	Exit Lamp 10 Watt, Green Light + Battery Nicad	unit	1.00	1,252,000.00	11.00	137,720.00	1,389,720.00	
	Exhaust Fan Type Ceiling 14 Watt, 100 cfm	unit	22.00	1,645,000.00	11.00	3,980,900.00	40,170,900.00	
	Saklar Tunggal	unit	24.00	46,696.00	11.00	123,277.44	1,243,981.44	
	Saklar Ganda	unit	43.00	54,256.00	11.00	256,630.88	2,589,638.88	
	Stop Kontak Dinding General isi 1, 200 VA (+ 50cm Diatas Lantai)	unit	83.00	47,776.00	11.00	436,194.88	4,401,602.88	
	Titik Inst. Penerangan (NYM 2 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	90.00	275,000.00	11.00	2,722,500.00	27,472,500.00	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	83.00	312,000.00	11.00	2,848,560.00	28,744,560.00	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm	unit	22.00	454,000.00	11.00	1,098,680.00	11,086,680.00	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm + Battery Nicad	unit	5.00	868,000.00	11.00	477,400.00	4,817,400.00	
	Downlight Recessed LED 7 Watt, 600 Lumen, 6500 K	unit	40.00	147,000.00	11.00	646,800.00	6,526,800.00	
	Exit Lamp 10 Watt, Green Light + Battery Nicad	unit	1.00	1,252,000.00	11.00	137,720.00	1,389,720.00	
	Exhaust Fan Type Ceiling 14 Watt, 100 cfm	unit	22.00	1,645,000.00	11.00	3,980,900.00	40,170,900.00	
	Saklar Tunggal	unit	24.00	46,696.00	11.00	123,277.44	1,243,981.44	
	Saklar Ganda	unit	43.00	54,256.00	11.00	256,630.88	2,589,638.88	
	Stop Kontak Dinding General isi 1, 200 VA (+ 50cm Diatas Lantai)	unit	83.00	47,776.00	11.00	436,194.88	4,401,602.88	
	Titik Inst. Penerangan (NYM 2 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	90.00	275,000.00	11.00	2,722,500.00	27,472,500.00	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	83.00	312,000.00	11.00	2,848,560.00	28,744,560.00	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm	unit	22.00	454,000.00	11.00	1,098,680.00	11,086,680.00	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm + Battery Nicad	unit	5.00	868,000.00	11.00	477,400.00	4,817,400.00	
	Downlight Recessed LED 7 Watt, 600 Lumen, 6500 K	unit	40.00	147,000.00	11.00	646,800.00	6,526,800.00	
	Exit Lamp 10 Watt, Green Light + Battery Nicad	unit	1.00	1,252,000.00	11.00	137,720.00	1,389,720.00	
	Exhaust Fan Type Ceiling 14 Watt, 100 cfm	unit	22.00	1,645,000.00	11.00	3,980,900.00	40,170,900.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Saklar Tunggal	unit	24.00	46,696.00	11.00	123,277.44	1,243,981.44	
	Saklar Ganda	unit	43.00	54,256.00	11.00	256,630.88	2,589,638.88	
	Stop Kontak Dinding General isi 1, 200 VA (+ 50cm Diatas Lantai)	unit	83.00	47,776.00	11.00	436,194.88	4,401,602.88	
	Titik Inst. Penerangan (NYM 2 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	90.00	275,000.00	11.00	2,722,500.00	27,472,500.00	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	83.00	312,000.00	11.00	2,848,560.00	28,744,560.00	
	Lantai rumah Lift				11.00	0.00	-	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm	unit	22.00	454,000.00	11.00	1,098,680.00	11,086,680.00	
	TKO LED 1 x 14,5 Watt, 1600 Lumen, 1200 mm + Battery Nicad	unit	5.00	868,000.00	11.00	477,400.00	4,817,400.00	
	Saklar Ganda	unit	8.00	54,256.00	11.00	47,745.28	481,793.28	
	Stop Kontak Dinding General isi 1, 200 VA (+ 50cm Diatas Lantai)	unit	4.00	47,776.00	11.00	21,021.44	212,125.44	
	AC Type Wall Mounted 2 PK, Inverter R-32, Termasuk Pipa Drain, Pipa Refrigerant,	unit	2.00	12,546,000.00	11.00	2,760,120.00	27,852,120.00	
	Titik Inst. Penerangan (NYM 2 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	27.00	275,000.00	11.00	816,750.00	8,241,750.00	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	17.00	312,000.00	11.00	583,440.00	5,887,440.00	
	Titik Inst. AC Wall Mounted (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	2.00	422,000.00	11.00	92,840.00	936,840.00	
	Penerangan Landscape				11.00	0.00	-	
	Lampu Taman 20 Watt	unit	40.00	454,000.00	11.00	1,997,600.00	20,157,600.00	
	Titik Inst. Penerangan (NYY 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	40.00	550,000.00	11.00	2,420,000.00	24,420,000.00	
11.4	PEKERJAAN TATA SUARA				11.00	0.00	-	
	Pengadaan dan pemasangan lengkap peralatan instalasi kabel, dudukan dan penggantung, training dan tes commissioning				11.00	0.00	-	
	Bangunan Sayap Kanan				11.00	0.00	-	
	Lantai 1				11.00	0.00	-	
	Input mic:				11.00	0.00	-	
	CD/MMC/USB Player With Fm Tuner	unit	1.00	5,699,000.00	11.00	626,890.00	6,325,890.00	
	Paging Mic (R. Kontrol)	unit	2.00	1,880,000.00	11.00	413,600.00	4,173,600.00	
	Peralatan utama:				11.00	0.00	-	
	Digital Mixer Amplifier	unit	1.00	14,607,000.00	11.00	1,606,770.00	16,213,770.00	
	Mixer Pre Amplifier	unit	1.00	32,181,000.00	11.00	3,539,910.00	35,720,910.00	
	Emergency Message w/ Evac Voice	unit	1.00	10,996,000.00	11.00	1,209,560.00	12,205,560.00	
	Speaker Selection	unit	1.00	5,639,000.00	11.00	620,290.00	6,259,290.00	
	Power Amplifier 240 Watt	unit	4.00	5,676,000.00	11.00	2,497,440.00	25,201,440.00	
	Portable Flight Case Rack 32U Termasuk Relay dan Accessoriesnya	unit	1.00	20,682,000.00	11.00	2,275,020.00	22,957,020.00	
	UPS 2 KVA	unit	1.00	8,043,000.00	11.00	884,730.00	8,927,730.00	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	Ceiling Speaker 3 Watt	unit	4.00	218,000.00	11.00	95,920.00	967,920.00	
	Wall Speaker 6 Watt	unit	7.00	356,000.00	11.00	274,120.00	2,766,120.00	
	Wall Speaker 6 Watt, Emergency	unit	5.00	1,167,000.00	11.00	641,850.00	6,476,850.00	
	Instalasi Speaker NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	11.00	255,000.00	11.00	308,550.00	3,113,550.00	
	Instalasi Speaker Emergency FRC 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	5.00	363,000.00	11.00	199,650.00	2,014,650.00	
	Terminal Box Suara	unit	1.00	909,000.00	11.00	99,990.00	1,008,990.00	
	Kabel dari Terminal Box Menuju Perangkat Utama NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam	m'	42.00	19,000.00	11.00	87,780.00	885,780.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	Ceiling Speaker 6 Watt	unit	4.00	218,000.00	11.00	95,920.00	967,920.00	
	Wall Speaker 6 Watt	unit	7.00	356,000.00	11.00	274,120.00	2,766,120.00	
	Wall Speaker 6 Watt, Emergency	unit	5.00	1,167,000.00	11.00	641,850.00	6,476,850.00	
	Instalasi Speaker NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	11.00	255,000.00	11.00	308,550.00	3,113,550.00	
	Instalasi Speaker Emergency FRC 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	5.00	363,000.00	11.00	199,650.00	2,014,650.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Terminal Box Suara	unit	1.00	909,000.00	11.00	99,990.00	1,008,990.00	
	Kabel dari Terminal Box Menuju Perangkat Utama NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam	m'	48.00	19,000.00	11.00	100,320.00	1,012,320.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	Ceiling Speaker 3 Watt	unit	4.00	218,000.00	11.00	95,920.00	967,920.00	
	Wall Speaker 6 Watt	unit	7.00	356,000.00	11.00	274,120.00	2,766,120.00	
	Wall Speaker 6 Watt, Emergency	unit	5.00	1,167,000.00	11.00	641,850.00	6,476,850.00	
	Instalasi Speaker NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	11.00	255,000.00	11.00	308,550.00	3,113,550.00	
	Instalasi Speaker Emergency FRC 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	5.00	363,000.00	11.00	199,650.00	2,014,650.00	
	Terminal Box Suara	unit	1.00	909,000.00	11.00	99,990.00	1,008,990.00	
	Kabel dari Terminal Box Menuju Perangkat Utama NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam	m'	52.00	19,000.00	11.00	108,680.00	1,096,680.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	Ceiling Speaker 3 Watt	unit	4.00	218,000.00	11.00	95,920.00	967,920.00	
	Wall Speaker 6 Watt	unit	7.00	356,000.00	11.00	274,120.00	2,766,120.00	
	Wall Speaker 6 Watt, Emergency	unit	5.00	1,167,000.00	11.00	641,850.00	6,476,850.00	
	Instalasi Speaker NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	11.00	255,000.00	11.00	308,550.00	3,113,550.00	
	Instalasi Speaker Emergency FRC 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	5.00	363,000.00	11.00	199,650.00	2,014,650.00	
	Terminal Box Suara	unit	1.00	909,000.00	11.00	99,990.00	1,008,990.00	
	Kabel dari Terminal Box Menuju Perangkat Utama NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam	m'	58.00	19,000.00	11.00	121,220.00	1,223,220.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	Ceiling Speaker 3 Watt	unit	4.00	218,000.00	11.00	95,920.00	967,920.00	
	Wall Speaker 6 Watt	unit	7.00	356,000.00	11.00	274,120.00	2,766,120.00	
	Wall Speaker 6 Watt, Emergency	unit	5.00	1,167,000.00	11.00	641,850.00	6,476,850.00	
	Instalasi Speaker NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	11.00	255,000.00	11.00	308,550.00	3,113,550.00	
	Instalasi Speaker Emergency FRC 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	titik	5.00	363,000.00	11.00	199,650.00	2,014,650.00	
	Terminal Box Suara	unit	1.00	909,000.00	11.00	99,990.00	1,008,990.00	
	Kabel dari Terminal Box Menuju Perangkat Utama NYMHY 2 x 1,5 mm2 dalam Conduit High Impact 20mm	m'	64.00	19,000.00	11.00	133,760.00	1,349,760.00	
11.5	PEKERJAAN FIRE ALARM				11.00	0.00	-	
	Harga satuan pekerjaan sudah termasuk pengadaan material dan pemasangan peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan hingga pekerjaan yang dinyatakan tercapai dan berfungsi dengan baik. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknik.				11.00	0.00	-	
	Peralatan Utama				11.00	0.00	-	
	Master Control Fire Alarm (MCFA), 1 loop (256 address) semi addressable , c/w MDF	unit	1.00	40,512,000.00	11.00	4,456,320.00	44,968,320.00	
	Annunciator	unit	1.00	3,500,000.00	11.00	385,000.00	3,885,000.00	
	Kabel AWG 18 (In Conduit PVC dia. 20 mm2) dari MCFA to : LVMDP, Emergency Message w/ Evac Voice, Terminal Box, Annunciator	m	480.00	13,000.00	11.00	686,400.00	6,926,400.00	
	Test Commisioning	ls	1.00	5,500,000.00	11.00	605,000.00	6,105,000.00	
	UPS 2 kVa	unit	1.00	8,043,000.00	11.00	884,730.00	8,927,730.00	
					11.00	0.00	-	
	Bangunan Sayap Kanan (Gedung A)				11.00	0.00	-	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	Head Detector (ROR) Convensional	unit	19.00	409,000.00	11.00	854,810.00	8,625,810.00	
	Horn Strobe Alarm Bell	unit	1.00	464,000.00	11.00	51,040.00	515,040.00	
	Manual Break Glass Push Button	unit	1.00	735,000.00	11.00	80,850.00	815,850.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Alarm Lamp	unit	1.00	189,000.00	11.00	20,790.00	209,790.00	
	Titik Instalasi Fire Alarm dengan kabel NYA 2 x 1,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	titik	22.00	209,000.00	11.00	505,780.00	5,103,780.00	
	Terminal Box Fire Alarm, termasuk :	set	1.00	5,039,000.00	11.00	554,290.00	5,593,290.00	
	- Mini Monitor Module				11.00	0.00	-	
	- Control Module				11.00	0.00	-	
	- Isolator Modul				11.00	0.00	-	
	- Zone Module				11.00	0.00	-	
	Kabel Instalasi Terminal Box Fire Alarm ke Perangkat Utama dengan kabel NYA 2 x 2,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	m'	40.00	20,000.00	11.00	88,000.00	888,000.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	Head Detector (ROR) Convensional	unit	19.00	409,000.00	11.00	854,810.00	8,625,810.00	
	Horn Strobe Alarm Bell	unit	1.00	464,000.00	11.00	51,040.00	515,040.00	
	Manual Break Glass Push Button	unit	1.00	735,000.00	11.00	80,850.00	815,850.00	
	Alarm Lamp	unit	1.00	189,000.00	11.00	20,790.00	209,790.00	
	Titik Instalasi Fire Alarm dengan kabel NYA 2 x 1,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	titik	22.00	209,000.00	11.00	505,780.00	5,103,780.00	
	Terminal Box Fire Alarm, termasuk :	set	1.00	5,039,000.00	11.00	554,290.00	5,593,290.00	
	- Mini Monitor Module				11.00	0.00	-	
	- Control Module				11.00	0.00	-	
	- Isolator Modul				11.00	0.00	-	
	- Zone Module				11.00	0.00	-	
	Kabel Instalasi Terminal Box Fire Alarm ke Perangkat Utama dengan kabel NYA 2 x 2,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	m'	44.00	20,000.00	11.00	96,800.00	976,800.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	Head Detector (ROR) Convensional	unit	19.00	409,000.00	11.00	854,810.00	8,625,810.00	
	Horn Strobe Alarm Bell	unit	1.00	464,000.00	11.00	51,040.00	515,040.00	
	Manual Break Glass Push Button	unit	1.00	735,000.00	11.00	80,850.00	815,850.00	
	Alarm Lamp	unit	1.00	189,000.00	11.00	20,790.00	209,790.00	
	Titik Instalasi Fire Alarm dengan kabel NYA 2 x 1,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	titik	22.00	209,000.00	11.00	505,780.00	5,103,780.00	
	Terminal Box Fire Alarm, termasuk :	set	1.00	5,039,000.00	11.00	554,290.00	5,593,290.00	
	- Mini Monitor Module				11.00	0.00	-	
	- Control Module				11.00	0.00	-	
	- Isolator Modul				11.00	0.00	-	
	- Zone Module				11.00	0.00	-	
	Kabel Instalasi Terminal Box Fire Alarm ke Perangkat Utama dengan kabel NYA 2 x 2,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	m'	48.00	20,000.00	11.00	105,600.00	1,065,600.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	Head Detector (ROR) Convensional	unit	19.00	409,000.00	11.00	854,810.00	8,625,810.00	
	Horn Strobe Alarm Bell	unit	1.00	464,000.00	11.00	51,040.00	515,040.00	
	Manual Break Glass Push Button	unit	1.00	735,000.00	11.00	80,850.00	815,850.00	
	Alarm Lamp	unit	1.00	189,000.00	11.00	20,790.00	209,790.00	
	Titik Instalasi Fire Alarm dengan kabel NYA 2 x 1,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	titik	22.00	209,000.00	11.00	505,780.00	5,103,780.00	
	Terminal Box Fire Alarm, termasuk :	set	1.00	5,039,000.00	11.00	554,290.00	5,593,290.00	
	- Mini Monitor Module				11.00	0.00	-	
	- Control Module				11.00	0.00	-	
	- Isolator Modul				11.00	0.00	-	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	- Zone Module				11.00	0.00	-	
	Kabel Instalasi Terminal Box Fire Alarm ke Perangkat Utama dengan kabel NYA 2 x	m'	53.00	20,000.00	11.00	116,600.00	1,176,600.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	Head Detector (ROR) Convensional	unit	19.00	409,000.00	11.00	854,810.00	8,625,810.00	
	Horn Strobe Alarm Bell	unit	1.00	464,000.00	11.00	51,040.00	515,040.00	
	Manual Break Glass Push Button	unit	1.00	735,000.00	11.00	80,850.00	815,850.00	
	Alarm Lamp	unit	1.00	189,000.00	11.00	20,790.00	209,790.00	
	Titik Instalasi Fire Alarm dengan kabel NYA 2 x 1,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	titik	22.00	209,000.00	11.00	505,780.00	5,103,780.00	
	Terminal Box Fire Alarm, termasuk :	set	1.00	5,039,000.00	11.00	554,290.00	5,593,290.00	
	- Mini Monitor Module				11.00	0.00	-	
	- Control Module				11.00	0.00	-	
	- Isolator Modul				11.00	0.00	-	
	- Zone Module				11.00	0.00	-	
	Kabel Instalasi Terminal Box Fire Alarm ke Perangkat Utama dengan kabel NYA 2 x 2,5 mm2, + Conduit High Impact 20 mm2	m'	57.00	20,000.00	11.00	125,400.00	1,265,400.00	
11.6	PEKERJAAN FIRE HYDRANT DAN SPRINKLER				11.00	0.00	-	
	Pompa Jockey Fire Pump (JFP)	set	1.00	77,321,450.00	11.00	8,505,359.50	85,826,809.50	
	- Kapasitas : 75 GPM				11.00	0.00	-	
	- Head : 110 Meter				11.00	0.00	-	
	- Jenis : Vertical Multistage				11.00	0.00	-	
	- Lokasi : Ruang Pompa				11.00	0.00	-	
	- Controller : NFPA 20 Std, Soft Start Type				11.00	0.00	-	
	- Pump Complete with motor Driven and 1 set controller				11.00	0.00	-	
	- Diameter Suction / Discharge Pump : 65mm				11.00	0.00	-	
	- Kabel Power dari Pompa ke SDP Hydrant				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Pipa Riser Hydrant bangunan Diameter 150mm	m	25.00	686,000.00	11.00	1,886,500.00	19,036,500.00	
	Bangunan Sayap Kanan				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)	m	19.00	428,000.00	11.00	894,520.00	9,026,520.00	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm	m	45.00	231,000.00	11.00	1,143,450.00	11,538,450.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm	unit	1.00	4,452,000.00	11.00	489,720.00	4,941,720.00	
	Gate Valve : Ø 65 mm	unit	1.00	5,736,000.00	11.00	630,960.00	6,366,960.00	
	Indoor Hydrant Box Type B, 125 x 75 x 18 cm,With Glash and Lock Include :				11.00	0.00	-	
	-				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)	m	21.00	428,000.00	11.00	988,680.00	9,976,680.00	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm	m	45.00	231,000.00	11.00	1,143,450.00	11,538,450.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm	unit	1.00	4,452,000.00	11.00	489,720.00	4,941,720.00	
	Gate Valve : Ø 65 mm	unit	1.00	5,736,000.00	11.00	630,960.00	6,366,960.00	
	Indoor Hydrant Box Type B, 125 x 75 x 18 cm,With Glash and Lock Include :				11.00	0.00	-	
	- Fire Hose 1.5"x 30 m,Hose Nozzle 1,5", Hydrant Valve 1,5", Hose Rack 1,5", Hydrant Valve 2,5"				11.00	0.00	-	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)	m	22.00	428,000.00	11.00	1,035,760.00	10,451,760.00	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm	m	45.00	231,000.00	11.00	1,143,450.00	11,538,450.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm	unit	1.00	4,452,000.00	11.00	489,720.00	4,941,720.00	
	Gate Valve : Ø 65 mm	unit	1.00	5,736,000.00	11.00	630,960.00	6,366,960.00	
	Indoor Hydrant Box Type B, 125 x 75 x 18 cm,With Glash and Lock Include :				11.00	0.00	-	
	- Fire Hose 1.5"x 30 m,Hose Nozzle 1,5", Hydrant Valve 1,5", Hose Rack 1,5", Hydrant Valve 2,5"				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)	m	22.00	428,000.00	11.00	1,035,760.00	10,451,760.00	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm	m	45.00	231,000.00	11.00	1,143,450.00	11,538,450.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm	unit	1.00	4,452,000.00	11.00	489,720.00	4,941,720.00	
	Gate Valve : Ø 65 mm	unit	1.00	5,736,000.00	11.00	630,960.00	6,366,960.00	
	Indoor Hydrant Box Type B, 125 x 75 x 18 cm,With Glash and Lock Include :				11.00	0.00	-	
	- Fire Hose 1.5"x 30 m,Hose Nozzle 1,5", Hydrant Valve 1,5", Hose Rack 1,5", Hydrant Valve 2,5"				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)	m	36.00	428,000.00	11.00	1,694,880.00	17,102,880.00	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm	m	8.00	231,000.00	11.00	203,280.00	2,051,280.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm	unit	2.00	4,452,000.00	11.00	979,440.00	9,883,440.00	
	Gate Valve : Ø 65 mm	unit	2.00	5,736,000.00	11.00	1,261,920.00	12,733,920.00	
	Indoor Hydrant Box Type B, 125 x 75 x 18 cm,With Glash and Lock Include :				11.00	0.00	-	
	- Fire Hose 1.5"x 30 m,Hose Nozzle 1,5", Hydrant Valve 1,5", Hose Rack 1,5", Hydrant Valve 2,5"				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Lantai Ruang Mesin Lift (Lantai Atap)				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)	m	18.00	428,000.00	11.00	847,440.00	8,551,440.00	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm	m	6.00	231,000.00	11.00	152,460.00	1,538,460.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm	unit	1.00	4,452,000.00	11.00	489,720.00	4,941,720.00	
	Gate Valve : Ø 65 mm	unit	1.00	5,736,000.00	11.00	630,960.00	6,366,960.00	
	Indoor Hydrant Box Type B, 125 x 75 x 18 cm,With Glash and Lock Include :				11.00	0.00	-	
	- Fire Hose 1.5"x 30 m,Hose Nozzle 1,5", Hydrant Valve 1,5", Hose Rack 1,5", Hydrant Valve 2,5"				11.00	0.00	-	
11.7	PEKERJAAN INSTALASI SPRINKLER				11.00	0.00	-	
	Pipa Riser Drain Sprinkler Menuju ke Saluran keliling BSP, Schedule - 40 Dia.3"	m	30.00	277,000.00	11.00	914,100.00	9,224,100.00	
	Pipa Riser Sprinkler bangunan BSP, Schedule - 40 Diameter 150mm	m	25.00	686,000.00	11.00	1,886,500.00	19,036,500.00	
	Bangunan Sayap Kanan (Gedung A)				11.00	0.00	-	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)	m	38.00	428,000.00	11.00	1,789,040.00	18,053,040.00	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm (4")	m	38.00	428,000.00	11.00	1,789,040.00	18,053,040.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Diameter Pipa : Ø 80 mm (3")	m	12.00	287,000.00	11.00	378,840.00	3,822,840.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm (2 1/2")	m	40.00	231,000.00	11.00	1,016,400.00	10,256,400.00	
	Diameter Pipa : Ø 50 mm (2")	m	25.00	89,000.00	11.00	244,750.00	2,469,750.00	
	Diameter Pipa : Ø 40 mm (1 1/2")	m	12.00	80,000.00	11.00	105,600.00	1,065,600.00	
	Diameter Pipa : Ø 25 mm (1")	m	20.00	74,000.00	11.00	162,800.00	1,642,800.00	
	Diameter Pipa : Ø 20 mm (3/4")	m	114.00	77,000.00	11.00	965,580.00	9,743,580.00	
	Head Sprinkler pendant type Ø 1/2"	unit	55.00	196,000.00	11.00	1,185,800.00	11,965,800.00	
	Brand control valve (BCV) Package 4" , 16 K	unit	1.00	11,714,000.00	11.00	1,288,540.00	13,002,540.00	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)				11.00	0.00	-	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm (4")	m	38.00	428,000.00	11.00	1,789,040.00	18,053,040.00	
	Diameter Pipa : Ø 80 mm (3")	m	12.00	287,000.00	11.00	378,840.00	3,822,840.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm (2 1/2")	m	40.00	231,000.00	11.00	1,016,400.00	10,256,400.00	
	Diameter Pipa : Ø 50 mm (2")	m	25.00	89,000.00	11.00	244,750.00	2,469,750.00	
	Diameter Pipa : Ø 40 mm (1 1/2")	m	12.00	80,000.00	11.00	105,600.00	1,065,600.00	
	Diameter Pipa : Ø 25 mm (1")	m	20.00	74,000.00	11.00	162,800.00	1,642,800.00	
	Diameter Pipa : Ø 20 mm (3/4")	m	114.00	77,000.00	11.00	965,580.00	9,743,580.00	
	Head Sprinkler pendant type Ø 1/2"	unit	55.00	196,000.00	11.00	1,185,800.00	11,965,800.00	
	Brand control valve (BCV) Package 4" , 16 K	unit	1.00	11,714,000.00	11.00	1,288,540.00	13,002,540.00	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)				11.00	0.00	-	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm (4")	m	38.00	428,000.00	11.00	1,789,040.00	18,053,040.00	
	Diameter Pipa : Ø 80 mm (3")	m	12.00	287,000.00	11.00	378,840.00	3,822,840.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm (2 1/2")	m	40.00	231,000.00	11.00	1,016,400.00	10,256,400.00	
	Diameter Pipa : Ø 50 mm (2")	m	25.00	89,000.00	11.00	244,750.00	2,469,750.00	
	Diameter Pipa : Ø 40 mm (1 1/2")	m	12.00	80,000.00	11.00	105,600.00	1,065,600.00	
	Diameter Pipa : Ø 25 mm (1")	m	20.00	74,000.00	11.00	162,800.00	1,642,800.00	
	Diameter Pipa : Ø 20 mm (3/4")	m	114.00	77,000.00	11.00	965,580.00	9,743,580.00	
	Head Sprinkler pendant type Ø 1/2"	unit	55.00	196,000.00	11.00	1,185,800.00	11,965,800.00	
	Brand control valve (BCV) Package 4" , 16 K	unit	1.00	11,714,000.00	11.00	1,288,540.00	13,002,540.00	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)				11.00	0.00	-	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm (4")	m	38.00	428,000.00	11.00	1,789,040.00	18,053,040.00	
	Diameter Pipa : Ø 80 mm (3")	m	12.00	287,000.00	11.00	378,840.00	3,822,840.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm (2 1/2")	m	40.00	231,000.00	11.00	1,016,400.00	10,256,400.00	
	Diameter Pipa : Ø 50 mm (2")	m	25.00	89,000.00	11.00	244,750.00	2,469,750.00	
	Diameter Pipa : Ø 40 mm (1 1/2")	m	12.00	80,000.00	11.00	105,600.00	1,065,600.00	
	Diameter Pipa : Ø 25 mm (1")	m	20.00	74,000.00	11.00	162,800.00	1,642,800.00	
	Diameter Pipa : Ø 20 mm (3/4")	m	114.00	77,000.00	11.00	965,580.00	9,743,580.00	
	Head Sprinkler pendant type Ø 1/2"	unit	55.00	196,000.00	11.00	1,185,800.00	11,965,800.00	
	Brand control valve (BCV) Package 4" , 16 K	unit	1.00	11,714,000.00	11.00	1,288,540.00	13,002,540.00	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	Bahan Pipa : BSP, Schedule - 40 (ASTM - 53A)				11.00	0.00	-	
	Diameter Pipa : Ø 100 mm (4")	m	38.00	428,000.00	11.00	1,789,040.00	18,053,040.00	
	Diameter Pipa : Ø 80 mm (3")	m	12.00	287,000.00	11.00	378,840.00	3,822,840.00	
	Diameter Pipa : Ø 65 mm (2 1/2")	m	40.00	231,000.00	11.00	1,016,400.00	10,256,400.00	
	Diameter Pipa : Ø 50 mm (2")	m	25.00	89,000.00	11.00	244,750.00	2,469,750.00	
	Diameter Pipa : Ø 40 mm (1 1/2")	m	12.00	80,000.00	11.00	105,600.00	1,065,600.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Diameter Pipa : Ø 25 mm (1")	m	20.00	74,000.00	11.00	162,800.00	1,642,800.00	
	Diameter Pipa : Ø 20 mm (3/4")	m	114.00	77,000.00	11.00	965,580.00	9,743,580.00	
	Head Sprinkler pendant type Ø 1/2"	unit	55.00	196,000.00	11.00	1,185,800.00	11,965,800.00	
	Brand control valve (BCV) Package 4" , 16 K	unit	1.00	11,714,000.00	11.00	1,288,540.00	13,002,540.00	
11.8	PEKERJAAN PLUMBING				11.00	0.00	-	
	Pekerjaan Sumur Dalam/Deep Well	unit	1.00	180,000,000.00	11.00	19,800,000.00	199,800,000.00	
	Pekerjaan Sumur Dalam/Deep Well sehingga sistem dapat bekerja dgn baik,				11.00	0.00	-	
	- Jenis Pompa Deep Well				11.00	0.00	-	
	- Kapasitas 200 LPM, KW				11.00	0.00	-	
	- Head 80 - 120 M				11.00	0.00	-	
	- kedalaman Variable				11.00	0.00	-	
	Pemasangan perangkat utama lengkap dengan peralatan lain yang diperlukan,				11.00	0.00	-	
	- Biaya Pengeboran sumur				11.00	0.00	-	
	- Pipa-pipa suction dan discharge				11.00	0.00	-	
	- Kabel-kabel untuk pompa dan level control				11.00	0.00	-	
	- Biaya Electrical Logging				11.00	0.00	-	
	- Pressure Gauge				11.00	0.00	-	
	- Air Vent Valve				11.00	0.00	-	
	- Water Meter				11.00	0.00	-	
	- Gate Valve				11.00	0.00	-	
	- Submersible Pump				11.00	0.00	-	
	- Panel Kontrol				11.00	0.00	-	
	Kualitas air layak pakai dibuktikan dengan hasil laboratorium				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Pompa Transfer dari GWT Menuju Rooftank :	set	2.00	70,328,000.00	11.00	15,472,160.00	156,128,160.00	
	Jenis Pompa : Vertikal In Line (Couple)				11.00	0.00	-	
	Daya : 5.5 kW, 3 Phase				11.00	0.00	-	
	Kapasitas : 32 m3 / Hour, H : 36 Meter				11.00	0.00	-	
	Lengkap Dengan Accessories, Header, Pressure Tank, Pengkabelan dari Panel				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Pompa Booster dari Rooftank Ke Distribusi Lantai :	set	2.00	92,292,000.00	11.00	20,304,240.00	204,888,240.00	
	Jenis Pompa : Hydro Multi-S Package Pompa				11.00	0.00	-	
	Daya : 1.5 kW, 3 Phase				11.00	0.00	-	
	Kapasitas : 10 m3 / Hour, H : 31 Meter				11.00	0.00	-	
	Lengkap Dengan Panel Booster Accessories, Header, Pressure Tank 200 L,				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Rooftank FRP	m3	40.00	4,134,400.00	11.00	18,191,360.00	183,567,360.00	
	Type : Tangki Fiber Panel				11.00	0.00	-	
	Kapasitas : 2 x 20 m3 (2 x 5 x 2)				11.00	0.00	-	
	Lengkap dengan Accessories, WLC, Kabel Kontrol menuju Panel Pompa Air Bersih				11.00	0.00	-	
	Kapasitas 5m3, Ukuran 1500mm x 3000mm				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Pipa air bersih dari GWT menuju Rooftank , PPR - PN 10	m'	168.00	161,391.00	11.00	2,982,505.68	30,096,193.68	
	- dia. 2"				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih dari Rooftank Menuju Lantai 6 dan 7, PPR PN - 10	m'	14.00	161,391.00	11.00	248,542.14	2,508,016.14	
	- dia. 2"				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih dari Rooftank Menuju Lantai 4 dan 5, PPR PN - 10	m'	28.00	161,391.00	11.00	497,084.28	5,016,032.28	
	- dia. 2"				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih dari Rooftank Menuju Lantai 3, PPR PN - 10	m'	34.00	161,391.00	11.00	603,602.34	6,090,896.34	
	- dia. 2"				11.00	0.00	-	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Pipa riser air kuras Rooftank di dalam shaft dari Rooftank s/d Sumur Resapan, PVC	m'	80.00	43,800.00	11.00	385,440.00	3,889,440.00	
	- dia. 1 1/2 "				11.00	0.00	-	
	Pipa riser air bekas dan air kotor di dalam shaft dari lt.07 s/d lt. 03, PVC AW	m'	52.00	164,596.00	11.00	941,489.12	9,500,481.12	
	- dia. 4"	m'	52.00	294,237.00	11.00	1,683,035.64	16,983,359.64	
	- dia. 6"				11.00	0.00	-	
	Pipa vent di dalam shaft dari lt.03 s/d lt. 07, PVC AW	m'	52.00	100,379.00	11.00	574,167.88	5,793,875.88	
	- dia. 3"				11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih PPR PN -10				11.00	0.00	-	
	- dia. 1/2"	m'	184.00	38,776.00	11.00	784,826.24	7,919,610.24	
	- dia. 3/4"	m'	71.00	43,231.00	11.00	337,634.11	3,407,035.11	
	- dia. 1 "	m'	79.00	55,111.00	11.00	478,914.59	4,832,683.59	
	- dia. 1 1/2 "	m'	47.00	102,631.00	11.00	530,602.27	5,354,259.27	
	Gate Valve dia. 1 1/2 "	unit	2.00	393,000.00	11.00	86,460.00	872,460.00	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	3,876,322.20	11.00	426,395.44	4,302,717.64	
	Pipa Air Bekas dan Air Kotor PVC AW				11.00	0.00	-	
	- dia. 2"	m'	31.00	66,894.00	11.00	228,108.54	2,301,822.54	
	- dia. 3"	m'	36.00	114,414.00	11.00	453,079.44	4,571,983.44	
	- dia. 4"	m'	48.00	190,234.00	11.00	1,004,435.52	10,135,667.52	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	3,064,770.00	11.00	337,124.70	3,401,894.70	
	Clean Out 3"	unit	8.00	444,000.00	11.00	390,720.00	3,942,720.00	
	Clean Out 4"	unit	8.00	585,000.00	11.00	514,800.00	5,194,800.00	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih PPR PN -10				11.00	0.00	-	
	- dia. 1/2"	m'	184.00	38,776.00	11.00	784,826.24	7,919,610.24	
	- dia. 3/4"	m'	71.00	43,231.00	11.00	337,634.11	3,407,035.11	
	- dia. 1 "	m'	79.00	55,111.00	11.00	478,914.59	4,832,683.59	
	- dia. 1 1/2 "	m'	47.00	102,631.00	11.00	530,602.27	5,354,259.27	
	Gate Valve dia. 1 1/2"	unit	2.00	393,000.00	11.00	86,460.00	872,460.00	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	3,876,322.20	11.00	426,395.44	4,302,717.64	
	Pipa Air Bekas dan Air Kotor PVC AW				11.00	0.00	-	
	- dia. 2"	m'	31.00	52,265.00	11.00	178,223.65	1,798,438.65	
	- dia. 3"	m'	36.00	100,379.00	11.00	397,500.84	4,011,144.84	
	- dia. 4"	m'	48.00	164,596.00	11.00	869,066.88	8,769,674.88	
	- dia. 6"	m'	8.00	294,237.00	11.00	258,928.56	2,612,824.56	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	2,626,893.40	11.00	288,958.27	2,915,851.67	
	Clean Out 3"	unit	8.00	444,000.00	11.00	390,720.00	3,942,720.00	
	Clean Out 4"	unit	8.00	585,000.00	11.00	514,800.00	5,194,800.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih PPR PN -10				11.00	0.00	-	
	- dia. 1/2"	m'	184.00	38,776.00	11.00	784,826.24	7,919,610.24	
	- dia. 3/4"	m'	71.00	43,231.00	11.00	337,634.11	3,407,035.11	
	- dia. 1 "	m'	79.00	55,111.00	11.00	478,914.59	4,832,683.59	
	- dia. 1 1/2 "	m'	47.00	102,631.00	11.00	530,602.27	5,354,259.27	
	Gate Valve dia. 1 1/2"	unit	2.00	393,000.00	11.00	86,460.00	872,460.00	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	3,876,322.20	11.00	426,395.44	4,302,717.64	
	Pipa Air Bekas dan Air Kotor PVC AW				11.00	0.00	-	
	- dia. 2"	m'	30.00	52,265.00	11.00	172,474.50	1,740,424.50	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	- dia. 3"	m'	36.00	100,379.00	11.00	397,500.84	4,011,144.84	
	- dia. 4"	m'	48.00	164,596.00	11.00	869,066.88	8,769,674.88	
	- dia. 6"	m'	9.00	294,237.00	11.00	291,294.63	2,939,427.63	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	2,616,440.40	11.00	287,808.44	2,904,248.84	
	Clean Out 3"	unit	8.00	444,000.00	11.00	390,720.00	3,942,720.00	
	Clean Out 4"	unit	8.00	585,000.00	11.00	514,800.00	5,194,800.00	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih PPR PN -10				11.00	0.00	-	
	- dia. 1/2"	m'	184.00	38,776.00	11.00	784,826.24	7,919,610.24	
	- dia. 3/4"	m'	71.00	43,231.00	11.00	337,634.11	3,407,035.11	
	- dia. 1 "	m'	79.00	55,111.00	11.00	478,914.59	4,832,683.59	
	- dia. 1 1/2 "	m'	47.00	102,631.00	11.00	530,602.27	5,354,259.27	
	Gate Valve dia. 1 1/2"	unit	2.00	393,000.00	11.00	86,460.00	872,460.00	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	3,876,322.20	11.00	426,395.44	4,302,717.64	
	Pipa Air Bekas dan Air Kotor PVC AW				11.00	0.00	-	
	- dia. 2"	m'	29.00	52,265.00	11.00	166,725.35	1,682,410.35	
	- dia. 3"	m'	36.00	100,379.00	11.00	397,500.84	4,011,144.84	
	- dia. 4"	m'	48.00	164,596.00	11.00	869,066.88	8,769,674.88	
	- dia. 6"	m'	9.00	294,237.00	11.00	291,294.63	2,939,427.63	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	2,605,987.40	11.00	286,658.61	2,892,646.01	
	Clean Out 3"	unit	9.00	444,000.00	11.00	439,560.00	4,435,560.00	
	Clean Out 4"	unit	8.00	585,000.00	11.00	514,800.00	5,194,800.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	Pipa Air Bersih PPR PN -10				11.00	0.00	-	
	- dia. 1/2"	m'	184.00	38,776.00	11.00	784,826.24	7,919,610.24	
	- dia. 3/4"	m'	71.00	43,231.00	11.00	337,634.11	3,407,035.11	
	- dia. 1 "	m'	79.00	55,111.00	11.00	478,914.59	4,832,683.59	
	- dia. 1 1/2 "	m'	47.00	102,631.00	11.00	530,602.27	5,354,259.27	
	Gate Valve dia. 1 1/2"	unit	2.00	393,000.00	11.00	86,460.00	872,460.00	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	3,876,322.20	11.00	426,395.44	4,302,717.64	
	Pipa Air Bekas dan Air Kotor PVC AW				11.00	0.00	-	
	- dia. 2"	m'	28.00	52,265.00	11.00	160,976.20	1,624,396.20	
	- dia. 3"	m'	36.00	100,379.00	11.00	397,500.84	4,011,144.84	
	- dia. 4"	m'	52.00	164,596.00	11.00	941,489.12	9,500,481.12	
	- dia. 6"	m'	8.00	294,237.00	11.00	258,928.56	2,612,824.56	
	Fitting & Accessories	ls	1.00	2,727,211.20	11.00	299,993.23	3,027,204.43	
	Clean Out 3"	unit	8.00	444,000.00	11.00	390,720.00	3,942,720.00	
	Clean Out 4"	unit	9.00	585,000.00	11.00	579,150.00	5,844,150.00	
11.9	PEKERJAAN FIRE EXTINGUISHER				11.00	0.00	-	
	Bangunan Sayap Kanan (Tahap 2)				11.00	0.00	-	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	Fire Exitngusher Dry Powder 6 Kg	unit	6.00	1,437,000.00	11.00	948,420.00	9,570,420.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	Fire Extinguisher Dry Powder 6 Kg	unit	6.00	1,437,000.00	11.00	948,420.00	9,570,420.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	Fire Extinguisher Dry Powder 6 Kg	unit	6.00	1,437,000.00	11.00	948,420.00	9,570,420.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	Fire Exitnguisher Dry Powder 6 Kg	unit	6.00	1,437,000.00	11.00	948,420.00	9,570,420.00	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	Fire Extinguisher Dry Powder 6 Kg	unit	6.00	1,437,000.00	11.00	948,420.00	9,570,420.00	
	Bangunan Tengah				11.00	0.00	-	
	Lantai Ruang Mesin Lift				11.00	0.00	-	
	Fire Extinguisher Dry Powder 6 Kg	unit	2.00	1,437,000.00	11.00	316,140.00	3,190,140.00	
11.10	PEKERJAAN KABEL TRAY				11.00	0.00	-	
	KABEL TRAY				11.00	0.00	-	
	Bangunan Sayap Kiri				11.00	0.00	-	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	Kabel Tray Ukuran 30 x 10 cm (untuk Jalur Elektrikal), Lengkap dengan Support,	m'	73.00	500,000.00	11.00	4,015,000.00	40,515,000.00	
	Kabel Tray Ukuran 20 x 10 cm (untuk Jalur Elektronika), Lengkap dengan Support,	m'	62.00	428,000.00	11.00	2,918,960.00	29,454,960.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	Kabel Tray Ukuran 30 x 10 cm (untuk Jalur Elektrikal), Lengkap dengan Support,	m'	73.00	500,000.00	11.00	4,015,000.00	40,515,000.00	
	Kabel Tray Ukuran 20 x 10 cm (untuk Jalur Elektronika), Lengkap dengan Support,	m'	62.00	428,000.00	11.00	2,918,960.00	29,454,960.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	Kabel Tray Ukuran 30 x 10 cm (untuk Jalur Elektrikal), Lengkap dengan Support,	m'	73.00	500,000.00	11.00	4,015,000.00	40,515,000.00	
	Kabel Tray Ukuran 20 x 10 cm (untuk Jalur Elektronika), Lengkap dengan Support,	m'	62.00	428,000.00	11.00	2,918,960.00	29,454,960.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	Kabel Tray Ukuran 30 x 10 cm (untuk Jalur Elektrikal), Lengkap dengan Support,	m'	73.00	500,000.00	11.00	4,015,000.00	40,515,000.00	
	Kabel Tray Ukuran 20 x 10 cm (untuk Jalur Elektronika), Lengkap dengan Support,	m'	62.00	428,000.00	11.00	2,918,960.00	29,454,960.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	Kabel Tray Ukuran 30 x 10 cm (untuk Jalur Elektrikal), Lengkap dengan Support,	m'	73.00	500,000.00	11.00	4,015,000.00	40,515,000.00	
	Kabel Tray Ukuran 20 x 10 cm (untuk Jalur Elektronika), Lengkap dengan Support,	m'	62.00	428,000.00	11.00	2,918,960.00	29,454,960.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai Ruang Mesin Lift				11.00	0.00	-	
	Kabel Tray Ukuran 30 x 10 cm (untuk Jalur Elektrikal), Lengkap dengan Support,	m'	15.00	500,000.00	11.00	825,000.00	8,325,000.00	
					11.00	0.00	-	
	Shaft Kabel				11.00	0.00	-	
	Cable ladder 40 x 10 cm (untuk Jalur Elektrikal), Lengkap dengan Support, Jointing	m'	24.00	492,000.00	11.00	1,298,880.00	13,106,880.00	
11.11	PEKERJAAN IP CCTV				11.00	0.00	-	
	PERALATAN UTAMA				11.00	0.00	-	
	Diruang Server				11.00	0.00	-	
	Network Video Record 32 Channel with POE	unit	2.00	35,306,000.00	11.00	7,767,320.00	78,379,320.00	
	Led monitor view control CCTV, 40"	unit	1.00	5,083,000.00	11.00	559,130.00	5,642,130.00	
	Mouse	unit	1.00	150,000.00	11.00	16,500.00	166,500.00	
	Hardisk Seagate 4 TB	unit	1.00	3,500,000.00	11.00	385,000.00	3,885,000.00	
	Switch Hub 24 Port + POE	unit	1.00	6,681,000.00	11.00	734,910.00	7,415,910.00	
	UPS 2000 VA	unit	1.00	8,043,000.00	11.00	884,730.00	8,927,730.00	
	Sistem Grounding Elektronika	unit	1.00	1,500,000.00	11.00	165,000.00	1,665,000.00	
	Surge Arrester 1P+N, 10kA	unit	1.00	3,500,000.00	11.00	385,000.00	3,885,000.00	
					11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 x 1080@30fps	unit	1.00	2,062,000.00	11.00	226,820.00	2,288,820.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	1.00	488,000.00	11.00	53,680.00	541,680.00	
	Switch Hub 8 port	unit	1.00	2,500,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	Stop Kontak	unit	1.00	47,776.00	11.00	5,255.36	53,031.36	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	1.00	312,000.00	11.00	34,320.00	346,320.00	
					11.00	0.00	-	
	Lt dasar gedung A (R. Minimarket, R Laundry & R. Jamur)				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	3.00	2,062,000.00	11.00	680,460.00	6,866,460.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	3.00	488,000.00	11.00	161,040.00	1,625,040.00	
	Switch Hub 8 port	unit	1.00	2,500,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	Stop Kontak	unit	3.00	47,776.00	11.00	15,766.08	159,094.08	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	3.00	312,000.00	11.00	102,960.00	1,038,960.00	
					11.00	0.00	-	
	Bangunan Tengah (Gedung C)				11.00	0.00	-	
	Lantai 1				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	6.00	2,062,000.00	11.00	1,360,920.00	13,732,920.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	6.00	488,000.00	11.00	322,080.00	3,250,080.00	
	Switch Hub 8 port	unit	1.00	2,500,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	Stop Kontak	unit	6.00	47,776.00	11.00	31,532.16	318,188.16	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	6.00	312,000.00	11.00	205,920.00	2,077,920.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 2				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	4.00	2,062,000.00	11.00	907,280.00	9,155,280.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	488,000.00	11.00	214,720.00	2,166,720.00	
	Switch Hub 8 port	unit	1.00	2,500,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	Stop Kontak	unit	4.00	47,776.00	11.00	21,021.44	212,125.44	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	312,000.00	11.00	137,280.00	1,385,280.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 3				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	4.00	2,062,000.00	11.00	907,280.00	9,155,280.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	488,000.00	11.00	214,720.00	2,166,720.00	
	Switch Hub 8 port	unit	1.00	2,500,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	Stop Kontak	unit	4.00	47,776.00	11.00	21,021.44	212,125.44	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	312,000.00	11.00	137,280.00	1,385,280.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 4				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	4.00	2,062,000.00	11.00	907,280.00	9,155,280.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	488,000.00	11.00	214,720.00	2,166,720.00	
	Stop Kontak	unit	4.00	47,776.00	11.00	21,021.44	212,125.44	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm²) dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	312,000.00	11.00	137,280.00	1,385,280.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 5				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	4.00	2,062,000.00	11.00	907,280.00	9,155,280.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	488,000.00	11.00	214,720.00	2,166,720.00	

No.	Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	Stop Kontak	unit	4.00	47,776.00	11.00	21,021.44	212,125.44	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm ²) dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	312,000.00	11.00	137,280.00	1,385,280.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 6				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	4.00	2,062,000.00	11.00	907,280.00	9,155,280.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	488,000.00	11.00	214,720.00	2,166,720.00	
	Switch Hub 8 port	unit	1.00	2,500,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	Stop Kontak	unit	4.00	47,776.00	11.00	21,021.44	212,125.44	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm ²) dalam conduit high impact 20mm	titik	4.00	312,000.00	11.00	137,280.00	1,385,280.00	
					11.00	0.00	-	
	Lantai 7				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	1.00	2,062,000.00	11.00	226,820.00	2,288,820.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	1.00	488,000.00	11.00	53,680.00	541,680.00	
	Stop Kontak	unit	1.00	47,776.00	11.00	5,255.36	53,031.36	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm ²) dalam conduit high impact 20mm	titik	1.00	312,000.00	11.00	34,320.00	346,320.00	
					11.00	0.00	-	
					11.00	0.00	-	
	Lantai Ruang Mesin Lift (Lantai Atap)				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	2.00	2,062,000.00	11.00	453,640.00	4,577,640.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	0.00		11.00	0.00	-	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	2.00	488,000.00	11.00	107,360.00	1,083,360.00	
	Stop Kontak	unit	2.00	47,776.00	11.00	10,510.72	106,062.72	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm ²) dalam conduit high impact 20mm	titik	2.00	312,000.00	11.00	68,640.00	692,640.00	
					11.00	0.00	-	
	Bangunan Power House				11.00	0.00	-	
	Lantai 1				11.00	0.00	-	
	CCTV IP Camera 2 MP, 1920 × 1080@30fps	unit	4.00	2,062,000.00	11.00	907,280.00	9,155,280.00	
	CCTV Outdoor IP Camera 2MP, , 1920 × 1080@30fps	unit	1.00	5,227,000.00	11.00	574,970.00	5,801,970.00	
	instalasi cctv Kabel UTP CAT 6 dalam conduit high impact 20mm	titik	5.00	488,000.00	11.00	268,400.00	2,708,400.00	
	Switch Hub 8 port	unit	1.00	2,500,000.00	11.00	275,000.00	2,775,000.00	
	Stop Kontak	unit	5.00	47,776.00	11.00	26,276.80	265,156.80	
	Titik Inst. Stop Kontak (NYM 3 X 2,5 mm ²) dalam conduit high impact 20mm	titik	5.00	312,000.00	11.00	171,600.00	1,731,600.00	
						JUMLAH	4,716,612,728.60	
12	PEKERJAAN LANDSKAPE & BANGUNAN PENDUKUNG							
12.1	PEKERJAAN PEMATANGAN LANDSCAPE BANGUNAN							
	Pekerjaan pembersihan site eksisting termasuk perataan site dari sisa-sisa kotoran / bekas bongkaran bangunan eksisting.							
	1 Pekerjaan Cut and Fill Area Siite dan Bangunan termasuk pemadatan tiap ketebalan 20 cm	M3	266.49	94,255.00	11.00	2,762,954.99	27,880,727.61	
	- Pekerjaan Cut & Fill				11.00	0.00	-	
	2 Pekerjaan Penanaman rumput gajah area landscape	M2	875.00	20,700.00	11.00	1,992,375.00	20,104,875.00	
	- Termasuk penanaman dan pupuk				11.00	0.00	-	
	3 Pekerjaan Pemasangan Batu Sikat Area Landscape (t=3cm)	M2	350.50	249,202.00	11.00	9,607,983.11	96,953,284.11	
	- Termasuk Finishing dan perapian yang dibutuhkan				11.00	0.00	-	
	4 Pekerjaan Pemasangan Paving Block Abu-abu 8 cm (K-300)	M2	325.00	210,850.00	11.00	7,537,887.50	76,064,137.50	

No.		Jenis Barang/Jasa	Sat.						Keterangan
				Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)	
	-	Termasuk Finishing dan perapian yang dibutuhkan				11.00	0.00	-	
5		Pekerjaan Rabat Beton (K-100)	M3	16.00	896,724.00	11.00	1,578,234.24	15,925,818.24	
	-	Termasuk Finishing dan perapian yang dibutuhkan				11.00	0.00	-	
6		Pekerjaan Penghamparan Batu Split 1/2	M3	16.00	435,000.00	11.00	765,600.00	7,725,600.00	
7		Pekerjaan Pasangan Batu Belah 1 PC: 3PP area akses utama				11.00	0.00	-	
		tangga landscape menuju gedung	M3	152.8	1,167,970.00	11.00	19,631,239.76	198,097,055.76	
8		Pekerjaan cat warna lantai beton pada are plaza				11.00	0.00	-	
		(Menggunakan cat sportskote/nekokote dengan pasir silica)	M2	187.68	63,499.00	11.00	1,310,924.16	13,228,416.48	
9		Pekerjaan saluran keliling gedung				11.00	0.00	-	
		(menggunakan bata merah dengan uk. 22/25cm)	M'	80	400,500.00	11.00	3,524,400.00	35,564,400.00	
12.2		PEKERJAAN VEGETASI LANDSCAPE BANGUNAN				11.00	0.00	-	
	1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana	Btg	14.00	1,800,000.00	11.00	2,772,000.00	27,972,000.00	
	-	(Dia. 20-30 cm)				11.00	0.00	-	
	-	(Tinggi Min. 2m, Termasuk pupuk dan penanaman)				11.00	0.00	-	
	2	Penanaman Pohon Pucuk Merah	Btg	14.00	375,000.00	11.00	577,500.00	5,827,500.00	
	-	(Dia. 20-30 cm)				11.00	0.00	-	
	-	(Tinggi Min. 2m, Termasuk pupuk dan penanaman)				11.00	0.00	-	
	3	Penanaman Pohon Palem Sikas	Btg	12.00	325,000.00	11.00	429,000.00	4,329,000.00	
	-	(Tinggi 30-40 cm , Termasuk pupuk dan penanaman)				11.00	0.00	-	
	4	Penanaman Pohon Calathea Lutea	Btg	75.00	85,000.00	11.00	701,250.00	7,076,250.00	
	-	(Tinggi 30-40 cm , Termasuk pupuk dan penanaman)							
							JUMLAH	536,749,064.69	
							JUMLAH TOTAL	22,442,707,925.93	
								22,442,707,000.00	